

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UNIDADES DO TRE/SE	100	321.702,56	21,92	70.517,24	33,98	109.320,76	28,30	91.054,93	15,80	50.809,63		
01.01	MANUTENÇÕES 2021	100	321.702,56	21,92	70.517,24	33,98	109.320,76	28,30	91.054,93	15,80	50.809,63		
01.01.001	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	11,23	35.967,96	2,73	8.785,09	2,96	9.531,53	3,50	11.247,63	2,04	6.403,71		
01.01.001.001	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	1,69	5.360,80	0,90	2.893,00	0,26	822,60	0,26	822,60	0,27	822,60		
01.01.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	1,05	3.290,40	0,26	822,60	0,26	822,60	0,26	822,60	0,27	822,60		
01.01.001.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,64	2.070,40	0,64	2.070,40								
01.01.001.002	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,72	2.315,60	0,72	2.315,60								
01.01.001.002	Demolição de reboco	0,04	117,60	0,04	117,60								
01.01.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,16	528,00	0,16	528,00								
01.01.001.002	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	0,12	376,70	0,12	376,70								
01.01.001.002	Tela de aço galvanizado com malha de 25 mm e bitola 1,25 mm	0,4	1.293,30	0,40	1.293,30								
01.01.001.003	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,12	398,65							0,12	398,65		
01.01.001.003	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	0,04	135,25							0,04	135,25		
01.01.001.003	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	0,08	263,40							0,08	263,40		
01.01.001.004	PINTURA	8,16	26.191,91	0,93	2.984,84	2,70	8.689,34	3,13	10.080,89	1,40	4.436,84		
01.01.001.004	Lixamento mecânico em estrutura metálica	0,23	729,88			0,11	364,94	0,12	364,94				
01.01.001.004	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento	0,25	797,37			0,25	797,37						

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,45	1.443,94			0,18	577,58	0,18	577,58	0,09	288,78		
						40,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.01.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	2,07	6.657,09					1,03	3.328,55	1,04	3.328,54		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.001.004	Limpeza de fachada com cloro líquido, jateamento e andaimes	0,78	2.507,24	0,78	2.507,24								
				100,00%	1/30								
01.01.001.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,16	507,50	0,08	253,75	0,08	253,75						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.001.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	0,22	703,50	0,04	140,70	0,11	351,75	0,07	211,05				
				20,00%	1/30	50,00%	1/30	30,00%	1/30				
01.01.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	2,44	7.841,52			1,46	4.704,91	0,98	3.136,61				
						60,00%	1/30	40,00%	1/30				
01.01.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre parede	0,03	83,15	0,03	83,15								
				100,00%	1/30								
01.01.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,27	4.097,60			0,51	1.639,04	0,51	1.639,04	0,25	819,52		
						40,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.01.001.004	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,26	823,12					0,26	823,12				
								100,00%	1/30				
01.01.001.005	DIVERSOS	0,54	1.701,00	0,18	591,65	0,01	19,59	0,11	344,14	0,24	745,62		
				34,78%		1,15%		20,23%		43,84%			
01.01.001.005	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm	0,08	248,81	0,08	248,81								
				100,00%	1/30								
01.01.001.005	Coleta e carga manuais de entulho	0,02	78,35	0,01	19,59	0,01	19,59	0,01	19,59	-0,01	19,58		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.001.005	Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de pórtico [c/ treliças-viga Pratt, terças, vigas apoio alvenarias e colunas	0,09	286,90	0,09	286,90								
				100,00%	1/30								
01.01.001.005	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,01	21,36	0,01	21,36								
				100,00%	1/30								
01.01.001.005	Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento branco, ASTRA VT1 ou similar	0	14,99		14,99								
				100,00%									
01.01.001.005	Fornecimento e instalação de fita adesiva auto colante - piso / vidro	0,02	62,00							0,02	62,00		
										100,00%	1/30		
01.01.001.005	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,21	664,04							0,21	664,04		
										100,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIP

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.001.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	0,04	129,42					0,04	129,42				
								100,00%	1/30				
01.01.001.005	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	0,02	60,02					0,02	60,02				
								100,00%	1/30				
01.01.001.005	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm. af_05/2015	0,01	20,52					0,01	20,52				
								100,00%	1/30				
01.01.001.005	Demolição de concreto manualmente	0,04	114,59					0,04	114,59				
								100,00%	1/30				
01.01.002	SIMÃO DIAS	9,83	31.745,79	2,29	7.374,93	1,51	4.872,24	4,22	13.570,30	1,81	5.928,32		
				23,23%		15,35%		42,75%		18,67%			
01.01.002.001	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	1,15	3.715,60	0,77	2.481,70	0,13	411,30	0,13	411,30	0,12	411,30		
				66,79%		11,07%		11,07%		11,07%			
01.01.002.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,64	2.070,40	0,64	2.070,40								
				100,00%	1/30								
01.01.002.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,51	1.645,20	0,13	411,30	0,13	411,30	0,13	411,30	0,12	411,30		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.002.002	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,39	1.272,48	0,39	1.272,48								
				100,00%									
01.01.002.002	Demolição de reboco	0,07	235,20	0,07	235,20								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	37,95	0,01	37,95								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Remoção de luminária	0,02	52,30	0,02	52,30								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Remoção de sensores, de forma manual, sem reaproveitamento	0,01	20,36	0,01	20,36								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Remoção de câmera, de forma manual, sem reaproveitamento	0	10,18		10,18								
				100,00%									
01.01.002.002	Remoção de luminárias de emergências, de forma manual, sem reaproveitamento	0	10,18		10,18								
				100,00%									
01.01.002.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	0,18	590,22	0,18	590,22								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	0,1	316,09	0,10	316,09								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.002.003	REVESTIMENTO	0,56	1.826,00	0,27	875,40	0,29	950,60						
				47,94%		52,06%							
01.01.002.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,02	63,10			0,02	63,10						
						100,00%	1/30						
01.01.002.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,09	285,80			0,09	285,80						
						100,00%	1/30						
01.01.002.003	Rasgos em alvenaria/laje	0,05	175,50			0,05	175,50						
						100,00%	1/30						
01.01.002.003	Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas	0,13	426,20			0,13	426,20						
						100,00%	1/30						
01.01.002.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,2	642,80	0,20	642,80								
				100,00%	1/30								
01.01.002.003	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	0,07	232,60	0,07	232,60								
				100,00%	1/30								
01.01.002.004	PAVIMENTAÇÃO	1,22	3.929,47			0,71	2.288,68	0,51	1.640,79				
						58,24%		41,76%					
01.01.002.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,2	647,88			0,20	647,88						
						100,00%	1/30						
01.01.002.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com	1,02	3.281,59			0,51	1.640,80	0,51	1.640,79				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.002.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,71	2.323,23			0,37	1.182,48	0,34	1.140,75				
						50,90%		49,10%					
01.01.002.005	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	0,33	1.066,88			0,33	1.066,88						
						100,00%	1/30						
01.01.002.005	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	0,03	107,76			0,03	107,76						
						100,00%	1/30						
01.01.002.005	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	0,34	1.106,43					0,34	1.106,43				
								100,00%	1/30				
01.01.002.005	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017	0,01	34,32					0,01	34,32				
								100,00%	1/30				
01.01.002.005	Interruptor 01 seção simples	0	7,84				7,84						
						100,00%							
01.01.002.006	ESQUADRIAS/VIDRO	1,25	4.021,50					1,25	4.021,50				
								100,00%					

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.002.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	1,09	3.513,90					1,09	3.513,90				
								100,00%	1/30				
01.01.002.006	Vidro liso fumê 4mm	0,16	507,60					0,16	507,60				
								100,00%	1/30				
01.01.002.007	PINTURA	4,44	14.289,91	0,85	2.745,35			1,96	6.316,79	1,63	5.227,77		
				19,21%				44,20%		36,59%			
01.01.002.007	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,28	900,91					0,28	900,91				
								100,00%	1/30				
01.01.002.007	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	0,09	305,32					0,09	305,32				
								100,00%	1/30				
01.01.002.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	1,18	3.800,52					0,59	1.900,26	0,59	1.900,26		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.007	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	0,04	117,22							0,04	117,22		
										100,00%	1/30		
01.01.002.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e	2	6.420,59					1,00	3.210,30	1,00	3.210,29		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.007	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,85	2.745,35	0,85	2.745,35								
				100,00%	1/30								
01.01.002.008	DIVERSOS	0,11	367,60			0,01	39,18	0,01	39,17	0,09	289,25		
						10,66%		10,66%		78,68%			
01.01.002.008	Coleta e carga manuais de entulho	0,02	78,35			0,01	39,18	0,01	39,17				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.002.008	Limpeza de revestimentos cerâmicos	0,09	289,25							0,09	289,25		
										100,00%	1/30		
01.01.003	RIBEIRÓPOLIS	17,46	56.154,78	2,15	6.926,64	5,96	19.173,86	6,60	21.223,13	2,75	8.831,15		
				12,33%		34,14%		37,79%		15,74%			
01.01.003.001	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	1,66	5.360,80	0,90	2.893,00	0,26	822,60	0,26	822,60	0,24	822,60		
				53,97%		15,34%		15,34%		15,35%			
01.01.003.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,64	2.070,40	0,64	2.070,40								
				100,00%	1/30								
01.01.003.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	1,02	3.290,40	0,26	822,60	0,26	822,60	0,26	822,60	0,24	822,60		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.003.002	IMPERMEABILIZAÇÃO	5,55	17.848,61	0,45	1.455,24	3,64	11.699,59	1,46	4.693,78				
				8,15%		65,55%		26,30%					

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01.01.003.002	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	0,43	1.391,40			0,43	1.391,40					
						100,00%	1/30					
01.01.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,2	631,02			0,10	315,51	0,10	315,51			
						50,00%	1/30	50,00%	1/30			
01.01.003.002	Rasgos em alvenaria/laje	0,15	479,70	0,07	239,85	0,08	239,85					
				50,00%	1/30	50,00%	1/30					
01.01.003.002	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,15	492,80			0,15	492,80					
						100,00%	1/30					
01.01.003.002	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	0,29	941,75	0,15	470,88	0,14	470,87					
				50,00%	1/30	50,00%	1/30					
01.01.003.002	Tela de aço galvanizado com malha de 25 mm e bitola 1,25 mm	0,27	862,20	0,13	431,10	0,14	431,10					
				50,00%	1/30	50,00%	1/30					
01.01.003.002	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	0,62	1.984,77			0,62	1.984,77					
						100,00%	1/30					
01.01.003.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	2,67	8.576,47			1,33	4.288,24	1,34	4.288,23			
						50,00%	1/30	50,00%	1/30			
01.01.003.002	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	0,52	1.681,61			0,52	1.681,61					
						100,00%	1/30					
01.01.003.002	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	0,06	180,08			0,03	90,04	0,03	90,04			
						50,00%	1/30	50,00%	1/30			
01.01.003.002	Demolição de reboco	0,19	626,81	0,10	313,41	0,09	313,40					
				50,00%	1/30	50,00%	1/30					
01.01.003.003	PINTURA	9,54	30.675,80	0,65	2.092,15	1,92	6.178,99	4,87	15.667,57	2,10	6.737,09	
				6,82%		20,14%		51,07%		21,97%		
01.01.003.003	Limpeza de fachada com cloro líquido, jateamento e andaimes	0,65	2.092,15	0,65	2.092,15							
				100,00%	1/30							
01.01.003.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,16	507,50			0,08	253,75	0,08	253,75			
						50,00%	1/30	50,00%	1/30			
01.01.003.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	0,22	703,50			0,04	140,70	0,18	562,80			
						20,00%	1/30	80,00%	1/30			
01.01.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	2,91	9.363,73			1,75	5.618,24	1,16	3.745,49			
						60,00%	1/30	40,00%	1/30			
01.01.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre parede	0,05	166,30			0,05	166,30					
						100,00%	1/30					

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.003.003	Impermeabilização de parede com impermeabilizante acrílico Fuseprotec da Viapol ou similar, com aplicação de duas demãos	0,4	1.284,36					0,40	1.284,36				
								100,00%	1/30				
01.01.003.003	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,67	2.160,11					0,67	2.160,11				
								100,00%	1/30				
01.01.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	2,19	7.054,01					1,10	3.527,01	1,09	3.527,00		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.003.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,07	210,96					0,07	210,96				
								100,00%	1/30				
01.01.003.003	Lixamento mecânico em estrutura metálica	0,15	496,17					0,15	496,17				
								100,00%	1/30				
01.01.003.003	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento	0,17	542,04					0,12	379,43	0,05	162,61		
								70,00%	1/30	30,00%	1/30		
01.01.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,31	981,57					0,15	490,79	0,16	490,78		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	1,59	5.113,40					0,79	2.556,70	0,80	2.556,70		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.003.004	DIVERSOS	0,71	2.269,57	0,15	486,25	0,15	472,68	0,01	39,18	0,40	1.271,46		
				21,42%		20,83%		1,73%		56,02%			
01.01.003.004	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	0,06	200,92			0,06	200,92						
						100,00%	1/30						
01.01.003.004	Coleta e carga manuais de entulho	0,05	156,70	0,01	39,18	0,01	39,18	0,01	39,18	0,02	39,16		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.003.004	Vidro liso fumê 4mm	0,07	218,27							0,07	218,27		
										100,00%	1/30		
01.01.003.004	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada	0,32	1.014,03							0,32	1.014,03		
										100,00%	1/30		
01.01.003.004	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	0,02	60,02			0,02	60,02						
						100,00%	1/30						
01.01.003.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	0,05	172,56			0,05	172,56						
						100,00%	1/30						
01.01.003.004	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm	0,14	447,07	0,14	447,07								
				100,00%	1/30								
01.01.004	ITAPORANGA D'AJUDA	19,83	63.880,92	2,30	7.407,66	9,55	30.722,29	4,87	15.673,74	3,11	10.077,23		
				11,60%		48,09%		24,54%		15,77%			

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.004.001	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	1,66	5.360,80	0,90	2.893,00	0,26	822,60	0,26	822,60	0,24	822,60		
				53,97%		15,34%		15,34%		15,35%			
01.01.004.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	1,02	3.290,40	0,26	822,60	0,26	822,60	0,26	822,60	0,24	822,60		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.004.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,64	2.070,40	0,64	2.070,40								
				100,00%	1/30								
01.01.004.002	IMPERMEABILIZAÇÃO	5,53	17.812,23	0,12	391,02	4,93	15.845,01	0,48	1.576,20				
				2,20%		88,96%		8,84%					
01.01.004.002	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	0,44	1.413,66			0,44	1.413,66						
						100,00%	1/30						
01.01.004.002	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,18	577,56			0,18	577,56						
						100,00%	1/30						
01.01.004.002	Rasgos em alvenaria/laje	0,24	782,03	0,12	391,02	0,12	391,01						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.002	Demolição de reboco	0,1	313,99			0,05	157,00	0,05	156,99				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.002	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	0,35	1.130,10			0,18	565,05	0,17	565,05				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.002	Tela de aço galvanizado com malha de 25 mm e bitola 1,25 mm	0,45	1.440,59			0,22	720,30	0,23	720,29				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	3,12	10.051,63			3,12	10.051,63						
						100,00%	1/30						
01.01.004.002	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	0,03	104,34			0,03	104,34						
						100,00%	1/30						
01.01.004.002	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	0,06	180,08			0,06	180,08						
						100,00%	1/30						
01.01.004.002	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	0,26	821,00			0,26	821,00						
						100,00%	1/30						
01.01.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,25	809,00			0,25	809,00						
						100,00%	1/30						
01.01.004.002	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	0,03	108,75			0,02	54,38	0,01	54,37				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.002	Impermeabilização - Aplicação de Neutralizador de ferrugem - 01 demão	0,02	79,50					0,02	79,50				
								100,00%	1/30				

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIP

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.004.003	PINTURA	8,6	27.691,66	0,88	2.846,38	1,87	6.012,69	4,00	12.852,54	1,85	5.980,05		
				10,28%		21,71%		46,41%		21,60%			
01.01.004.003	Limpeza de fachada com cloro líquido, jateamento e andaimes	0,78	2.513,78	0,78	2.513,78								
				100,00%	1/30								
01.01.004.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,16	507,50			0,08	253,75	0,08	253,75				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	0,22	703,50			0,04	140,70	0,18	562,80				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	2,91	9.363,73			1,75	5.618,24	1,16	3.745,49				
						60,00%	1/30	40,00%	1/30				
01.01.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre parede	0,1	332,60	0,10	332,60								
				100,00%	1/30								
01.01.004.003	Impermeabilização de parede com impermeabilizante acrílico Fuseprotec da Viapol ou similar, com aplicação de duas demãos	0,21	691,73					0,21	691,73				
								100,00%	1/30				
01.01.004.003	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,67	2.160,11					0,67	2.160,11				
								100,00%	1/30				
01.01.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	2,19	7.054,01					1,10	3.527,01	1,09	3.527,00		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.004.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,07	210,96					0,07	210,96				
								100,00%	1/30				
01.01.004.003	Lixamento mecânico em estrutura metálica	0,17	551,88					0,17	551,88				
								100,00%	1/30				
01.01.004.003	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento	0,19	602,91					0,19	602,91				
								100,00%	1/30				
01.01.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,34	1.091,79					0,17	545,90	0,17	545,89		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,59	1.907,16							0,59	1.907,16		
										100,00%	1/30		
01.01.004.004	MURO - RECUPERAÇÃO	1,97	6.339,44	0,26	830,19	1,31	4.202,15	0,13	422,40	0,27	884,70		
				13,10%		66,29%		6,66%		13,95%			
01.01.004.004	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	0,25	820,08			0,25	820,08						
						100,00%	1/30						
01.01.004.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,25	793,80	0,25	793,80								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.004.004	Execução de GRAPA com barra de aço CA-50 d=1/4", para amarração de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado	0,04	119,64			0,04	119,64						
						100,00%	1/30						
01.01.004.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,14	447,41			0,14	447,41						
						100,00%	1/30						
01.01.004.004	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso	0,09	298,91			0,09	298,91						
						100,00%	1/30						
01.01.004.004	Coleta e carga manuais de entulho	0,15	470,10							0,15	470,10		
										100,00%	1/30		
01.01.004.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,45	1.457,10			0,45	1.457,10						
						100,00%	1/30						
01.01.004.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,07	236,11			0,07	236,11						
						100,00%	1/30						
01.01.004.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,06	189,30			0,06	189,30						
						100,00%	1/30						
01.01.004.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,33	1.056,00			0,20	633,60	0,13	422,40				
						60,00%	1/30	40,00%	1/30				
01.01.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,13	414,60							0,13	414,60		
										100,00%	1/30		
01.01.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,01	36,39	0,01	36,39								
				100,00%	1/30								
01.01.004.005	Demolição de rufo de concreto	0,04	130,20			0,04	130,20						
						100,00%	1/30						
01.01.004.005	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	0,41	1.318,68			0,41	1.318,68						
						100,00%	1/30						
01.01.004.005	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	0,02	75,54			0,02	75,54						
						100,00%	1/30						
01.01.004.005	Revisão de esquadria de ferro	0,47	1.521,00			0,47	1.521,00						
						100,00%	1/30						
01.01.004.005	Revisão de esquadrias de alumínio	0,06	207,92							0,06	207,92		
										100,00%	1/30		
01.01.004.005	Espelho cristal redondo, diam=40cm, com moldura	0,23	750,60							0,23	750,60		
										100,00%	1/30		
01.01.004.005	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	0,04	135,25							0,04	135,25		
										100,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIP

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.004.005	Colagem de piso tátil de borracha com adesivo acrílico	0,02	59,96							0,02	59,96		
										100,00%	1/30		
01.01.004.005	Coleta e carga manuais de entulho	0,05	156,70			0,05	156,70						
						100,00%	1/30						
01.01.004.005	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	0,04	120,04			0,04	120,04						
						100,00%	1/30						
01.01.004.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	0,16	517,68			0,16	517,68						
						100,00%	1/30						
01.01.004.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0	11,47								11,47		
										100,00%			
01.01.004.005	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,03	95,29							0,03	95,29		
										100,00%	1/30		
01.01.004.005	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	0,01	29,99							0,01	29,99		
										100,00%	1/30		
01.01.004.005	Vidro liso fumê 4mm	0,06	177,66							0,06	177,66		
										100,00%	1/30		
01.01.004.005	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,29	921,74							0,29	921,74		
										100,00%	1/30		
01.01.004.005	DIVERSOS	2,07	6.676,79	0,14	447,07	1,19	3.839,84			0,74	2.389,88		
				6,70%		57,51%				35,79%			
01.01.004.005	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm	0,14	447,07	0,14	447,07								
				100,00%	1/30								
01.01.005	LAGARTO	14,36	46.169,09	3,41	10.978,19	4,07	13.102,54	3,03	9.738,01	3,85	12.350,35		
				23,78%		28,38%		21,09%		26,75%			
01.01.005.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	1,02	3.290,40	0,26	822,60	0,26	822,60	0,26	822,60	0,24	822,60		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.005.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,64	2.070,40	0,64	2.070,40								
				100,00%	1/30								
01.01.005.001	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	1,66	5.360,80	0,90	2.893,00	0,26	822,60	0,26	822,60	0,24	822,60		
				53,97%		15,34%		15,34%		15,35%			
01.01.005.002	IMPERMEABILIZAÇÃO	3,27	10.479,16	1,65	5.295,39	1,62	5.183,77						
				50,53%		49,47%							
01.01.005.002	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	0,07	226,02	0,07	226,02								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.005.002	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,15	491,83	0,15	491,83								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Demolição de reboco	0,04	117,60	0,04	117,60								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	0,06	180,08	0,06	180,08								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	2,66	8.559,71	1,33	4.279,86	1,33	4.279,85						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,05	145,62			0,05	145,62						
						100,00%	1/30						
01.01.005.002	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	0,11	347,80			0,11	347,80						
						100,00%	1/30						
01.01.005.002	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	0,13	410,50			0,13	410,50						
						100,00%	1/30						
01.01.005.003	PINTURA	8,56	27.549,33	0,72	2.323,14	1,95	6.266,82	2,77	8.895,82	3,12	10.063,55		
				8,43%		22,75%		32,29%		36,53%			
01.01.005.003	Limpeza de fachada com cloro líquido, jateamento e andaimes	0,72	2.323,14	0,72	2.323,14								
				100,00%	1/30								
01.01.005.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,16	507,50			0,08	253,75	0,08	253,75				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.005.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	0,22	703,50			0,07	211,05	0,15	492,45				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.01.005.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	2,6	8.374,78			1,56	5.024,87	1,04	3.349,91				
						60,00%	1/30	40,00%	1/30				
01.01.005.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre parede	0,05	166,30			0,05	166,30						
						100,00%	1/30						
01.01.005.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	2,19	7.054,01					1,10	3.527,01	1,09	3.527,00		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.005.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,07	210,96					0,07	210,96				
								100,00%	1/30				
01.01.005.003	Lixamento mecânico em estrutura metálica	0,18	583,85			0,09	291,93	0,09	291,92				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.005.003	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento	0,2	637,84			0,10	318,92	0,10	318,92				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.005.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - Rl	0,36	1.155,04							0,36	1.155,04		
										100,00%	1/30		
01.01.005.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	1,67	5.381,51							1,67	5.381,51		
										100,00%	1/30		
01.01.005.003	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,14	450,90					0,14	450,90				
								100,00%	1/30				
01.01.005.004	DIVERSOS	0,87	2.779,80	0,15	466,66	0,26	829,35	0,01	19,59	0,45	1.464,20		
				16,79%		29,83%		0,70%		52,68%			
01.01.005.004	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	0,13	411,02							0,13	411,02		
										100,00%	1/30		
01.01.005.004	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	0,06	198,91			0,06	198,91						
						100,00%	1/30						
01.01.005.004	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,21	664,04							0,21	664,04		
										100,00%	1/30		
01.01.005.004	Colagem de piso tátil de borracha com adesivo acrílico	0,02	59,96							0,02	59,96		
										100,00%	1/30		
01.01.005.004	Película insulfilm aplicada ou Similar	0,06	177,86							0,06	177,86		
										100,00%	1/30		
01.01.005.004	Grade ferro 1/2 x 1/2"	0,04	131,74							0,04	131,74		
										100,00%	1/30		
01.01.005.004	Coleta e carga manuais de entulho	0,02	78,35	0,01	19,59	0,01	19,59	0,01	19,59	-0,01	19,58		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.005.004	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	0,04	120,04			0,04	120,04						
						100,00%	1/30						
01.01.005.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	0,12	388,26			0,12	388,26						
						100,00%	1/30						
01.01.005.004	Rasgos em alvenaria/laje	0,03	102,55			0,03	102,55						
						100,00%	1/30						
01.01.005.004	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm	0,14	447,07	0,14	447,07								
				100,00%	1/30								
01.01.006	PROPRIÁ	1,48	4.739,60					1,48	4.739,60				
								100,00%					
01.01.006.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,18	584,96					0,18	584,96				
								100,00%	1/30				

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.006.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,03	101,50					0,03	101,50				
								100,00%	1/30				
01.01.006.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	1,13	3.627,43					1,13	3.627,43				
								100,00%	1/30				
01.01.006.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,07	212,31					0,07	212,31				
								100,00%	1/30				
01.01.006.001	Deslocamento de equipe	0,07	213,40					0,07	213,40				
								100,00%	1/30				
01.01.006.001	DIVERSOS	1,48	4.739,60					1,48	4.739,60				
								100,00%					
01.01.007	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	1,37	4.458,65			1,37	4.458,65						
						100,00%							
01.01.007.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,18	584,96			0,18	584,96						
						100,00%	1/30						
01.01.007.001	Deslocamento de equipe	0,08	250,80			0,08	250,80						
						100,00%	1/30						
01.01.007.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,03	101,50			0,03	101,50						
						100,00%	1/30						
01.01.007.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	0,9	2.904,35			0,90	2.904,35						
						100,00%	1/30						
01.01.007.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,04	141,54			0,04	141,54						
						100,00%	1/30						
01.01.007.001	Demolição de reboco	0,02	78,40			0,02	78,40						
						100,00%	1/30						
01.01.007.001	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	0,02	73,50			0,02	73,50						
						100,00%	1/30						
01.01.007.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,1	323,60			0,10	323,60						
						100,00%	1/30						
01.01.007.001	DIVERSOS	1,37	4.458,65			1,37	4.458,65						
						100,00%							
01.01.008	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,37	1.177,21							0,37	1.177,21		
										100,00%			
01.01.008.001	Película insulfilm aplicada ou Similar	0,37	1.177,21							0,37	1.177,21		
										100,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.009	CAMPO DO BRITO	1,37	4.439,32	0,06	186,73					1,31	4.252,59		
				4,21%						95,79%			
01.01.009.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	0,32	1.035,00							0,32	1.035,00		
										100,00%	1/30		
01.01.009.001	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	0,02	80,30							0,02	80,30		
										100,00%	1/30		
01.01.009.001	Luva, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	0,02	58,35							0,02	58,35		
										100,00%	1/30		
01.01.009.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,09	292,48							0,09	292,48		
										100,00%	1/30		
01.01.009.001	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	0,31	992,96							0,31	992,96		
										100,00%	1/30		
01.01.009.001	Deslocamento de equipe	0,04	143,00							0,04	143,00		
										100,00%	1/30		
01.01.009.001	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8	0,51	1.650,50							0,51	1.650,50		
										100,00%	1/30		
01.01.009.001	DIVERSOS	1,37	4.439,32	0,06	186,73					1,31	4.252,59		
				4,21%						95,79%			
01.01.009.001	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	0,06	186,73	0,06	186,73								
				100,00%	1/30								
01.01.010	JAPARATUBA	1,34	4.336,59	0,45	1.436,54			0,89	2.900,05				
				33,13%				66,87%					
01.01.010.001	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	0	14,70						14,70				
								100,00%					
01.01.010.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,02	48,57					0,02	48,57				
								100,00%	1/30				
01.01.010.001	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	0	15,59						15,59				
								100,00%					
01.01.010.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0	13,23						13,23				
								100,00%					
01.01.010.001	Deslocamento de equipe	0,04	125,40					0,04	125,40				
								100,00%	1/30				
01.01.010.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,18	584,96					0,18	584,96				
								100,00%	1/30				

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.010.001	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	0,02	48,72					0,02	48,72				
								100,00%	1/30				
01.01.010.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	12,62						12,62				
								100,00%					
01.01.010.001	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,	0,1	309,09					0,10	309,09				
								100,00%	1/30				
01.01.010.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,03	101,50					0,03	101,50				
								100,00%	1/30				
01.01.010.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - Rl	0,02	70,77					0,02	70,77				
								100,00%	1/30				
01.01.010.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	0,46	1.484,50					0,46	1.484,50				
								100,00%	1/30				
01.01.010.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,02	70,40					0,02	70,40				
								100,00%	1/30				
01.01.010.001	DIVERSOS	1,34	4.336,59	0,45	1.436,54			0,89	2.900,05				
				33,13%				66,87%					
01.01.010.001	Demolição de divisórias tipo divilux	0,05	149,80	0,05	149,80								
				100,00%	1/30								
01.01.010.001	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	0,14	459,63	0,14	459,63								
				100,00%	1/30								
01.01.010.001	Montagem de divisórias	0,26	827,11	0,26	827,11								
				100,00%	1/30								
01.01.011	FÓRUM ALOÍSIO DE ABREU	7,51	24.119,04	1,98	6.364,43	3,40	10.936,78	1,56	5.028,76	0,57	1.789,07		
				26,39%		45,35%		20,85%		7,41%			
01.01.011.001	2ª ZONA ELEITORAL	1,85	5.920,73	0,17	554,65	1,28	4.122,45	0,40	1.243,63				
				9,37%		69,63%		21,00%					
01.01.011.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	25,30	0,01	25,30								
				100,00%	1/30								
01.01.011.001	Remocao de soleira de marmore ou granito	0	4,76		4,76								
				100,00%									
01.01.011.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,03	81,60	0,03	81,60								
				100,00%	1/30								
01.01.011.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	25,24	0,01	25,24								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.011.001	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	0,01	29,40	0,01	29,40								
				100,00%	1/30								
01.01.011.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,05	161,80	0,05	161,80								
				100,00%	1/30								
01.01.011.001	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	0,54	1.741,64			0,54	1.741,64						
						100,00%	1/30						
01.01.011.001	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021	0,25	799,03			0,25	799,03						
						100,00%	1/30						
01.01.011.001	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	0,12	377,70			0,06	188,85	0,06	188,85				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.011.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,06	203,00			0,03	101,50	0,03	101,50				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.011.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0	13,23		13,23								
				100,00%									
01.01.011.001	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	0,07	213,32	0,07	213,32								
				100,00%	1/30								
01.01.011.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	0,59	1.906,57			0,30	953,29	0,29	953,28				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.011.001	Desmontagem de divisórias	0,11	338,14			0,11	338,14						
						100,00%	1/30						
01.01.011.002	CENTRAL DE ATENDIMENTO	5,66	18.198,31	1,81	5.809,78	2,12	6.814,33	1,18	3.785,13	0,55	1.789,07		
				31,92%		37,44%		20,80%		9,84%			
01.01.011.002	Demolição de reboco	0,15	493,06	0,15	493,06								
				100,00%	1/30								
01.01.011.002	Desmontagem de divisórias	0,68	2.188,62			0,68	2.188,62						
						100,00%	1/30						
01.01.011.002	Montagem de divisórias	0,36	1.143,27			0,36	1.143,27						
						100,00%	1/30						
01.01.011.002	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	0,3	964,06					0,30	964,06				
								100,00%	1/30				
01.01.011.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,01	26,46	0,01	26,46								
				100,00%	1/30								
01.01.011.002	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	0,16	501,30	0,16	501,30								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.011.002	Película insulfilm aplicada ou Similar	0,18	587,66							0,18	587,66		
										100,00%	1/30		
01.01.011.002	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	0,43	1.379,90			0,43	1.379,90						
						100,00%	1/30						
01.01.011.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	0,22	710,50			0,22	710,50						
						100,00%	1/30						
01.01.011.002	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,25	818,70					0,25	818,70				
								100,00%	1/30				
01.01.011.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	0,51	1.638,73			0,25	819,37	0,26	819,36				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.011.002	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	0,68	2.187,31	0,68	2.187,31								
				100,00%	1/30								
01.01.011.002	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	0,8	2.581,63	0,80	2.581,63								
				100,00%	1/30								
01.01.011.002	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento	0,12	387,59							0,12	387,59		
										100,00%	1/30		
01.01.011.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - RI	0,22	701,87							0,22	701,87		
										100,00%	1/30		
01.01.011.002	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	0,18	569,25					0,18	569,25				
								100,00%	1/30				
01.01.011.002	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	0,17	533,52			0,17	533,52						
						100,00%	1/30						
01.01.011.002	Revisão de esquadria de ferro - portão	0,12	373,93					0,12	373,93				
								100,00%	1/30				
01.01.011.002	Assentamento de porta para divisória	0,01	39,15			0,01	39,15						
						100,00%	1/30						
01.01.011.002	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	0,07	239,83					0,07	239,83				
								100,00%	1/30				
01.01.011.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	0,01	20,02	0,01	20,02								
				100,00%	1/30								
01.01.011.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa	0,03	111,95							0,03	111,95		
										100,00%	1/30		
01.01.012	SEDE	13,85	44.513,61	6,55	21.057,03	5,14	16.522,87	2,16	6.933,71				
				47,30%		37,12%		15,58%					

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.012.001	GARAGEM	1,4	4.519,55			1,40	4.519,55						
						100,00%							
01.01.012.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	0,15	488,76			0,15	488,76						
						100,00%	1/30						
01.01.012.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	1,25	4.030,79			1,25	4.030,79						
						100,00%	1/30						
01.01.012.002	PLENÁRIO	2,54	8.142,80			1,30	4.179,05	1,24	3.963,75				
						51,32%		48,68%					
01.01.012.002	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,05	150,50			0,05	150,50						
						100,00%	1/30						
01.01.012.002	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	20,45			0,01	20,45						
						100,00%	1/30						
01.01.012.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer,	0,87	2.785,00			0,87	2.785,00						
						100,00%	1/30						
01.01.012.002	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	0,06	183,75			0,06	183,75						
						100,00%	1/30						
01.01.012.002	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018	0,26	850,50			0,26	850,50						
						100,00%	1/30						
01.01.012.002	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	0,06	188,85			0,06	188,85						
						100,00%	1/30						
01.01.012.002	Remoção de revestimento em MDF	0,02	62,60					0,02	62,60				
								100,00%	1/30				
01.01.012.002	Fornecimento e instalação de chapa de MDF	0,74	2.382,13					0,74	2.382,13				
								100,00%	1/30				
01.01.012.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	0,47	1.519,02					0,47	1.519,02				
								100,00%	1/30				
01.01.012.003	SECRETARIA JUDICIÁRIA - SJD	2,08	6.682,62			2,08	6.682,62						
						100,00%							
01.01.012.003	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	0,9	2.892,18			0,90	2.892,18						
						100,00%	1/30						
01.01.012.003	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"	1,18	3.790,44			1,18	3.790,44						
						100,00%	1/30						
01.01.012.004	MURO - RECUPERAÇÃO	3,99	12.840,72	3,64	11.699,07	0,35	1.141,65						
				91,11%		8,89%							

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIP

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.012.004	Demolição de alvenaria de pedra	0,14	441,97			0,14	441,97						
						100,00%	1/30						
01.01.012.004	Reforço em Alvenaria de Tijolo Maciço com barra 12,5mm	0,04	125,28			0,04	125,28						
						100,00%	1/30						
01.01.012.004	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais	0,12	376,40			0,12	376,40						
						100,00%	1/30						
01.01.012.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	0,06	198,00			0,06	198,00						
						100,00%	1/30						
01.01.012.004	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e	3,05	9.827,75	3,05	9.827,75								
				100,00%	1/30								
01.01.012.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,16	523,20	0,16	523,20								
				100,00%	1/30								
01.01.012.004	Tela de aço galvanizado com malha de 25 mm e bitola 1,25 mm	0,35	1.126,61	0,35	1.126,61								
				100,00%	1/30								
01.01.012.004	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	0,07	221,51	0,07	221,51								
				100,00%	1/30								
01.01.012.005	HALL DO MINIAUDITÓRIO DO ANEXO - IMPERMEABILIZAÇÃO	0,93	2.969,96					0,93	2.969,96				
								100,00%					
01.01.012.005	Retirada e reassentamento de rodapé de granito	0,05	160,50					0,05	160,50				
								100,00%	1/30				
01.01.012.005	Demolição de reboco	0,04	126,46					0,04	126,46				
								100,00%	1/30				
01.01.012.005	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertex 100 ou similar	0,17	561,00					0,17	561,00				
								100,00%	1/30				
01.01.012.005	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	0,21	662,14					0,21	662,14				
								100,00%	1/30				
01.01.012.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	0,37	1.182,10					0,37	1.182,10				
								100,00%	1/30				
01.01.012.005	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	0,09	277,76					0,09	277,76				
								100,00%	1/30				
01.01.012.006	ALMOXARIFADO - DRENAGEM	2,91	9.357,96	2,91	9.357,96								
						100,00%							
01.01.012.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,16	508,14	0,16	508,14								
						100,00%	1/30						

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIP

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.012.006	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,60m, sem reaproveitamento, exclusive escavação	0,22	705,75	0,22	705,75								
				100,00%	1/30								
01.01.012.006	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	0,07	215,14	0,07	215,14								
				100,00%	1/30								
01.01.012.006	Colchão de areia	0,26	839,70	0,26	839,70								
				100,00%	1/30								
01.01.012.006	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de	1,14	3.659,10	1,14	3.659,10								
				100,00%	1/30								
01.01.012.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,80m	0,81	2.603,63	0,81	2.603,63								
				100,00%	1/30								
01.01.012.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	0,23	748,15	0,23	748,15								
				100,00%	1/30								
01.01.012.006	Coleta e carga manuais de entulho	0,02	78,35	0,02	78,35								
				100,00%	1/30								
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	321.702,56	21,92	70.517,24	33,98	109.320,76	28,30	91.054,93	15,80	50.809,63		
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	321.702,56	21,92	70.517,24	55,90	179.838,00	84,20	270.892,93	100,00	321.702,56		