

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRE-SE				685.640,52	100,00
01.01	SEDE				661.681,03	96,50
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				15.470,40	2,26
01.01.001.001	Encarregado geral com encargos complementares	h	480,00	32,23	15.470,40	2,26
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.233,60	0,62
01.01.002.001	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	8.640,00	0,49	4.233,60	0,62
01.01.003	PRÉDIO PRINCIPAL				315.425,79	46,01
01.01.003.001	ÁREA EXTERNA				89.407,25	13,06
01.01.003.001.	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	3.766,89	3,78	14.238,84	2,08
01.01.003.001.	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm	m2	148,30	9,59	1.422,20	0,21
01.01.003.001.	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	un	10,00	46,44	464,40	0,07
01.01.003.001.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	20,00	15,90	318,00	0,05
01.01.003.001.	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	201,09	15,39	3.094,78	0,45
01.01.003.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	1.954,45	17,85	34.886,93	5,09
01.01.003.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.314,73	16,27	21.390,66	3,12
01.01.003.001.	Estrutura metálica em aço ASTM A-36, perfil W 410x67,0 ASTM A 572 Grau 50, com aplicação de primer e pintura epóxi de 2 a 3 demãos, fornecimento e instalação	kg	80,00	16,16	1.292,80	0,19
01.01.003.001.	Lixamento elétrico em superfície metálica	m2	309,40	9,88	3.056,87	0,45
01.01.003.001.	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	309,40	8,31	2.571,11	0,38
01.01.003.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	309,40	21,56	6.670,66	0,97
01.01.003.002	CIRCULAÇÕES (PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO)				31.182,38	4,54
01.01.003.002.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	70,00	11,12	778,40	0,11
01.01.003.002.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	1.808,72	16,11	29.138,48	4,25
01.01.003.002.	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	80,40	15,74	1.265,50	0,18
01.01.003.003	ANEXO				18.676,30	2,72
01.01.003.003.	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	1.838,58	3,78	6.949,83	1,01
01.01.003.003.	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	un	12,00	46,44	557,28	0,08
01.01.003.003.	Rejuntamento de revestimentos pastilha 2cm x 2cm	m2	200,00	12,56	2.512,00	0,37
01.01.003.003.	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	44,24	15,39	680,85	0,10
01.01.003.003.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	5,00	15,90	79,50	0,01
01.01.003.003.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	442,40	17,85	7.896,84	1,15
01.01.003.004	TELHADO				176.159,86	25,69
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1		rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm		

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.004.	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	247,76	7,17	1.776,44	0,26
01.01.003.004.	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	932,73	3,30	3.078,01	0,45
01.01.003.004.	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m2	932,73	130,22	121.460,10	17,71
01.01.003.004.	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	40,15	125,32	5.031,60	0,73
01.01.003.004.	Calha em fibra vidro, fornecimento e instalação	m2	49,128	172,96	8.497,18	1,24
01.01.003.004.	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	10,00	162,27	1.622,70	0,24
01.01.003.004.	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	247,76	140,03	34.693,83	5,06
01.01.004	MURO				6.514,87	0,94
01.01.004.001	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	2,00	320,99	641,98	0,09
01.01.004.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	3,35	26,35	88,27	0,01
01.01.004.003	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	0,70	302,39	211,67	0,03
01.01.004.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	22,25	94,80	2.109,30	0,31
01.01.004.005	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016	m	9,50	73,70	700,15	0,10
01.01.004.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	89,00	7,14	635,46	0,09
01.01.004.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	44,50	34,32	1.527,24	0,22
01.01.004.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	7,11	17,15	121,94	0,02
01.01.004.009	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,40	523,06	209,22	0,03
01.01.004.010	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	2,00	134,82	269,64	0,04
01.01.005	ALMOXARIFADO				29.689,03	4,34
01.01.005.001	Pintura				24.560,20	3,58
01.01.005.001.	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	556,22	3,78	2.102,51	0,31
01.01.005.001.	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	un	10,00	46,44	464,40	0,07
01.01.005.001.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	63,82	11,12	709,68	0,10
01.01.005.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	638,24	16,11	10.282,05	1,50
01.01.005.001.	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	55,22	15,39	849,84	0,12
01.01.005.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	556,22	17,85	9.928,53	1,45
01.01.005.001.	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	14,18	15,74	223,19	0,03
01.01.005.002	Estrutura metálica				5.128,83	0,76
01.01.005.002.	Revisão de esquadria de ferro	m2	12,00	183,94	2.207,28	0,32
01.01.005.002.	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m2	13,00	30,25	393,25	0,06
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 2		rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm		

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.005.002.	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m2	13,00	130,22	1.692,86	0,25
01.01.005.002.	Lixamento elétrico em superfície metálica	m2	12,00	9,88	118,56	0,02
01.01.005.002.	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	24,00	8,31	199,44	0,03
01.01.005.002.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	24,00	21,56	517,44	0,08
01.01.006	DEPÓSITO DE URNAS				34.433,03	5,03
01.01.006.001	Pintura				14.712,80	2,15
01.01.006.001.	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	582,75	3,78	2.202,80	0,32
01.01.006.001.	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	un	10,00	46,44	464,40	0,07
01.01.006.001.	Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos	m	4,65	36,44	169,45	0,02
01.01.006.001.	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos	m2	72,00	86,48	6.226,56	0,91
01.01.006.001.	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	29,14	15,39	448,46	0,07
01.01.006.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	291,38	17,85	5.201,13	0,76
01.01.006.002	Estrutura metálica				19.720,23	2,88
01.01.006.002.	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m2	13,50	30,25	408,38	0,06
01.01.006.002.	Lixamento elétrico em superfície metálica	m2	13,50	9,88	133,38	0,02
01.01.006.002.	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	134,08	140,03	18.775,22	2,74
01.01.006.002.	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	13,50	8,31	112,19	0,02
01.01.006.002.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	13,50	21,56	291,06	0,04
01.01.007	CASA DE FORÇA E GRUPO GERADOR				6.188,70	0,90
01.01.007.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	142,59	3,78	538,99	0,08
01.01.007.002	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02	M2	5,00	11,56	57,80	0,01
01.01.007.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	5,00	11,12	55,60	0,01
01.01.007.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	154,13	16,11	2.483,03	0,36
01.01.007.005	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	14,26	15,39	219,46	0,03
01.01.007.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	142,59	17,85	2.545,23	0,37
01.01.007.007	Lixamento elétrico em superfície metálica	m2	7,26	9,88	71,73	0,01
01.01.007.008	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	7,26	8,31	60,33	0,01
01.01.007.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	7,26	21,56	156,53	0,02
01.01.008	LIXEIRA				4.353,45	0,64
	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 3		rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm		

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.008.001		m2	83,71	3,78	316,42	0,05
01.01.008.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	7,00	11,12	77,84	0,01
01.01.008.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	73,04	16,11	1.176,67	0,17
01.01.008.004	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	83,71	15,39	1.288,30	0,19
01.01.008.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	83,71	17,85	1.494,22	0,22
01.01.009	ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA				12.926,42	1,89
01.01.009.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	231,00	3,78	873,18	0,13
01.01.009.002	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	un	4,00	46,44	185,76	0,03
01.01.009.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	34,64	11,12	385,20	0,06
01.01.009.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	346,35	16,11	5.579,70	0,81
01.01.009.005	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m2	27,16	14,80	401,97	0,06
01.01.009.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	271,63	17,85	4.848,60	0,71
01.01.009.007	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	14,78	15,74	232,64	0,03
01.01.009.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	26,08	16,08	419,37	0,06
01.01.010	GALPÃO SEPAT				53.105,85	7,75
01.01.010.001	Pintura				21.963,05	3,19
01.01.010.001.	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	515,90	3,78	1.950,10	0,28
01.01.010.001.	Tela de aço galvanizado com malha de 25 mm e bitola 1,25 mm	m2	10,00	72,75	727,50	0,11
01.01.010.001.	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	un	8,00	46,44	371,52	0,05
01.01.010.001.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	51,59	15,90	820,28	0,12
01.01.010.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	515,90	17,85	9.208,82	1,34
01.01.010.001.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	51,59	11,12	573,68	0,08
01.01.010.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	515,90	16,11	8.311,15	1,21
01.01.010.002	Drenagem				17.168,78	2,52
01.01.010.002.	Demolição de alvenaria de pedra	m3	1,80	84,92	152,86	0,02
01.01.010.002.	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	18,00	131,87	2.373,66	0,35
01.01.010.002.	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06	m2	2,00	102,35	204,70	0,03
01.01.010.002.	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	12,57	523,06	6.574,86	0,96
01.01.010.002.	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,60 m	m	4,50	282,52	1.271,34	0,19
01.01.010.002.		m3	10,00	17,83	178,30	0,03

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.010.002.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação					
01.01.010.002.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,80m	un	2,00	3.010,18	6.020,36	0,88
01.01.010.002.	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	un	2,00	196,35	392,70	0,06
01.01.010.003	Contenção				13.974,02	2,04
01.01.010.003.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	17,00	56,52	960,84	0,14
01.01.010.003.	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	24,50	531,15	13.013,18	1,90
01.01.011	ALOJAMENTO DOS TERCEIRIZADOS				15.118,64	2,20
01.01.011.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	395,98	3,78	1.496,80	0,22
01.01.011.002	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	15,00	15,39	230,85	0,03
01.01.011.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	395,98	17,85	7.068,24	1,03
01.01.011.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	10,00	11,12	111,20	0,02
01.01.011.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	357,96	16,11	5.766,74	0,84
01.01.011.006	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	28,26	15,74	444,81	0,06
01.01.012	GARAGEM DOS CARROS OFICIAIS				19.796,20	2,89
01.01.012.001	Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar	m2	243,72	28,67	6.987,45	1,02
01.01.012.002	Lixamento elétrico em superfície metálica	m2	243,72	9,88	2.407,95	0,35
01.01.012.003	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	40,00	9,75	390,00	0,06
01.01.012.004	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1	m2	203,72	49,14	10.010,80	1,46
01.01.013	OFICINA				21.966,84	3,19
01.01.013.001	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	2,00	320,99	641,98	0,09
01.01.013.002	Demolição de concreto manualmente	m3	3,60	274,10	986,76	0,14
01.01.013.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,00	56,52	452,16	0,07
01.01.013.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	1,50	531,15	796,73	0,12
01.01.013.005	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso	m2	3,03	187,11	566,94	0,08
01.01.013.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,20	576,45	115,29	0,02
01.01.013.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	9,50	17,15	162,93	0,02
01.01.013.008	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	7,80	15,39	120,04	0,02
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 5		rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm		

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.013.009	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	28,00	49,21	1.377,88	0,20
01.01.013.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	4,00	293,72	1.174,88	0,17
01.01.013.011	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_07/2016	m2	30,00	150,61	4.518,30	0,66
01.01.013.012	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	m2	224,38	3,78	848,16	0,12
01.01.013.013	Tela de aço galvanizado com malha de 25 mm e bitola 1,25 mm	m2	8,00	72,75	582,00	0,08
01.01.013.014	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	un	8,00	46,44	371,52	0,05
01.01.013.015	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	18,70	11,12	207,94	0,03
01.01.013.016	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	181,70	16,11	2.927,19	0,43
01.01.013.017	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	29,30	19,20	562,56	0,08
01.01.013.018	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	m2	292,96	17,85	5.229,34	0,76
01.01.013.019	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	20,60	15,74	324,24	0,05
01.01.014	PASSARELA METÁLICA				27.280,36	3,98
01.01.014.001	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m2	15,00	25,18	377,70	0,06
01.01.014.002	Remoção de vidro temperado	m2	33,00	14,43	476,19	0,07
01.01.014.003	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m2	40,46	30,25	1.223,92	0,18
01.01.014.004	Remoção de piso emborrachado	m2	18,25	5,39	98,37	0,01
01.01.014.005	Lixamento elétrico em superfície metálica	m2	60,00	9,88	592,80	0,09
01.01.014.006	Estrutura metálica em aço ASTM A-36, perfil W 410x67,0 ASTM A 572 Grau 50, com aplicação de primer e pintura epóxi de 2 a 3 demãos, fornecimento e instalação	kg	600,00	16,16	9.696,00	1,41
01.01.014.007	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	2,00	140,03	280,06	0,04
01.01.014.008	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1	m2	134,87	21,38	2.883,52	0,42
01.01.014.009	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	m2	134,87	46,64	6.290,34	0,92
01.01.014.010	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	18,25	129,52	2.363,74	0,34
01.01.014.011	Reassentamento de vidro temperado	m2	33,00	90,84	2.997,72	0,44
01.01.015	CORREGEDORIA				1.848,35	0,26
01.01.015.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	0,414	26,35	10,91	0,00
01.01.015.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	1,20	53,43	64,12	0,01
01.01.015.003	Remanejamento de Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A	pt	1,00	147,16	147,16	0,02
01.01.015.004	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	902,32	902,32	0,13
01.01.015.005		m2	39,15	16,11	630,71	0,09
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 6		rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm		

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.015.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03					
01.01.015.006	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	4,71	15,74	74,14	0,01
01.01.015.007	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,00	18,99	18,99	0,00
01.01.016	RESERVATÓRIO ELEVADO				8.665,45	1,27
01.01.016.001	Demolição de concreto manualmente	m3	1,50	274,10	411,15	0,06
01.01.016.002	Lixamento elétrico em superfície metálica	m2	39,30	9,88	388,28	0,06
01.01.016.003	Impermeabilização - Aplicação de Neutralizador de ferrugem - 01 demão	m2	39,30	17,67	694,43	0,10
01.01.016.004	Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessura de até 1,5 cm	m2	39,30	114,56	4.502,21	0,66
01.01.016.005	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	39,30	46,56	1.829,81	0,27
01.01.016.006	Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar	m2	39,30	20,88	820,58	0,12
01.01.016.007	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,00	18,99	18,99	0,00
01.01.017	ESTACIONAMENTO DOS SECRETÁRIOS				1.183,95	0,17
01.01.017.001	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 02	m2	1,42	833,77	1.183,95	0,17
01.01.018	LETREIROS				18.492,62	2,70
01.01.018.001	Brasão "República Federativa do Brasil" em Aço escovado pintado 60 x 60 cm, e=3 cm, fornecimento e instalação	un	1,00	1.408,65	1.408,65	0,21
01.01.018.002	Letras em aço escovado 60 x 45 cm, fornecimento e instalação	un	43,00	396,86	17.064,98	2,49
01.01.018.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,00	18,99	18,99	0,00
01.01.019	NSO				5.092,57	0,74
01.01.019.001	Desmontagem de divisórias	m2	17,00	45,75	777,75	0,11
01.01.019.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	0,30	26,35	7,91	0,00
01.01.019.003	Montagem de divisórias	m2	5,20	91,52	475,90	0,07
01.01.019.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	1,20	53,43	64,12	0,01
01.01.019.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,89	389,20	735,59	0,11
01.01.019.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	16,59	11,12	184,48	0,03
01.01.019.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	165,86	16,11	2.672,00	0,39
01.01.019.008	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	9,90	15,74	155,83	0,02
01.01.019.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,00	18,99	18,99	0,00
01.01.020	SETIN				10.477,26	1,53
01.01.020.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	m2	34,64	12,87	445,82	0,07
01.01.020.002	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m2	34,64	105,80	3.664,91	0,53
01.01.020.003		m2	10,57	11,12	117,54	0,02

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1					
01.01.020.004	Remoção de tomadas	un	12,00	4,50	54,00	0,01
01.01.020.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	105,68	16,11	1.702,50	0,25
01.01.020.006	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	11,80	15,74	185,73	0,03
01.01.020.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	200,00	8,20	1.640,00	0,24
01.01.020.008	Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	m	213,88	1,54	329,38	0,05
01.01.020.009	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	8,00	38,20	305,60	0,04
01.01.020.010	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	un	10,00	66,24	662,40	0,10
01.01.020.011	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	38,00	34,83	1.323,54	0,19
01.01.020.012	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	14,91	29,82	0,00
01.01.020.013	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	16,02	16,02	0,00
01.01.021	AUDITÓRIO				17.357,71	2,53
01.01.021.001	Corrimão em aço inox escovado, duplo, d=2", fornecimento e instalação	m	3,00	314,36	943,08	0,14
01.01.021.002	Guarda-corpo em tubos de inox (altura=1.10 m), com barras verticais a cada 1.50 m (2"), 6 barras horizontais intermediárias (1") e barra horizontal superior (2"), e corrimão h=0.92 m e 0.70 m, fornecimento e instalação	m	11,75	1.396,99	16.414,63	2,39
01.01.022	MINI AUDITÓRIO				854,96	0,12
01.01.022.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	2,10	8,88	18,65	0,00
01.01.022.002	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	2,10	389,20	817,32	0,12
01.01.022.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,00	18,99	18,99	0,00
01.01.023	GARAGEM PRESIDÊNCIA				31.204,98	4,54
01.01.023.001	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	3,00	320,99	962,97	0,14
01.01.023.002	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	245,97	12,07	2.968,86	0,43
01.01.023.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	245,97	101,29	24.914,30	3,63
01.01.023.004	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm	m2	245,97	9,59	2.358,85	0,34
01.02	13ª ZONA – LARANJEIRAS				23.959,49	3,50
01.02.001	Remoção de vidro temperado	m2	13,30	14,43	191,92	0,03
01.02.002	Remoção de mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado	un	1,00	14,65	14,65	0,00
01.02.003	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m2	110,00	9,88	1.086,80	0,16
01.02.004	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	13,30	1.030,69	13.708,18	2,00
01.02.005	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021	un	1,00	923,10	923,10	0,13

		Ref : Abril/2022-1		Moeda : R\$		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.006	Remoção de tomadas	un	15,00	4,50	67,50	0,01
01.02.007	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	un	10,00	66,24	662,40	0,10
01.02.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	16,02	32,04	0,00
01.02.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00	14,91	44,73	0,01
01.02.010	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	15,00	38,20	573,00	0,08
01.02.011	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un	1,00	40,45	40,45	0,01
01.02.012	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	80,00	34,83	2.786,40	0,41
01.02.013	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	432,00	8,20	3.542,40	0,52
01.02.014	Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	m	185,66	1,54	285,92	0,04
Importa o presente orçamento em : (seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				685.640,52