

## TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima	100	1.599.771,05	3,24	51.812,94	8,97	143.571,32	17,38	277.976,57	26,50	423.895,55	34,78	556.326,33
01.01	Equipe dirigente	3,79	60.653,70	0,63	10.104,91	0,63	10.104,91	0,63	10.110,98	0,63	10.110,98	0,63	10.110,98
				16,66%		16,66%		16,67%		16,67%		16,67%	
01.01.001	Encarregado geral de obras com encargos complementares	2,34	37.399,20	0,39	6.230,71	0,39	6.230,71	0,39	6.234,45	0,39	6.234,45	0,39	6.234,45
				16,66%	1/30	16,66%	1/30	16,67%	1/30	16,67%	1/30	16,67%	1/30
01.01.002	Mão de obra de engenheiro médio	1,45	23.254,50	0,24	3.874,20	0,24	3.874,20	0,24	3.876,53	0,24	3.876,53	0,24	3.876,53
				16,66%	1/30	16,66%	1/30	16,67%	1/30	16,67%	1/30	16,67%	1/30
01.02	Serviços preliminares	4,22	67.357,28	2,36	37.784,88	1,01	16.220,97	0,27	4.298,26	0,23	3.749,46	0,17	2.651,86
				56,10%		24,08%		6,38%		5,57%		3,94%	
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	0,16	2.556,18	0,16	2.556,18								
				100,00%	1/30								
01.02.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,16	2.492,75	0,16	2.492,75								
				100,00%	1/30								
01.02.003	Demolição de divisórias tipo naval	0,34	5.488,00	0,03	548,80	0,14	2.195,20	0,10	1.646,40	0,07	1.097,60		
				10,00%	1/30	40,00%	1/30	30,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.02.004	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,19	2.997,48	0,19	2.997,48								
				100,00%	1/30								
01.02.005	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	0,01	142,27	0,01	142,27								
				100,00%	1/30								
01.02.006	Remoção de vaso sanitário	0,01	202,56	0,01	202,56								
				100,00%	1/30								
01.02.007	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	1,13	18.032,30	1,13	18.032,30								
				100,00%	1/30								
01.02.008	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,04	664,65	0,01	199,40	0,03	465,25						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.02.009	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	0,99	15.907,95	0,17	2.650,26	0,17	2.650,26	0,17	2.651,86	0,17	2.651,86	0,17	2.651,86
				16,66%	1/30	16,66%	1/30	16,67%	1/30	16,67%	1/30	16,67%	1/30
01.02.010	Demolição de piso de alta resistência	0,54	8.624,00	0,16	2.587,20	0,38	6.036,80						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.02.011	Demolição de forros	0,47	7.448,00	0,19	2.979,20	0,28	4.468,80						
				40,00%	1/30	60,00%	1/30						
01.02.012	Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,07	1.090,50	0,07	1.090,50								
				100,00%	1/30								

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.013	Demolição de reboco	0,04	578,08	0,01	173,42	0,03	404,66						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.02.014	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,07	1.132,56	0,07	1.132,56								
				100,00%	1/30								
<b>01.03</b>	<b>Estrutura</b>	3,49	55.832,36			0,52	8.354,41	0,54	8.590,51	2,15	34.362,06	0,28	4.525,38
						14,96%		15,39%		61,55%		8,10%	
01.03.001	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	0,12	1.866,86			0,12	1.866,86						
						100,00%	1/30						
01.03.002	Escada metálica c/piso em chapa tipo Z, 3.0mm, patamar, 4.8mm, h = total= 3,60m Viga e Pilar metálico W150 x 13.0, incluso guarda corpo ø 2"	2,68	42.952,57					0,54	8.590,51	2,14	34.362,06		
								20,00%	1/30	80,00%	1/30		
01.03.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,01	157,74			0,01	157,74						
						100,00%	1/30						
01.03.004	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	0,02	281,58			0,02	281,58						
						100,00%	1/30						
01.03.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	0,01	183,10			0,01	183,10						
						100,00%	1/30						
01.03.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	0,05	759,89			0,05	759,89						
						100,00%	1/30						
01.03.007	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	0,05	785,60			0,05	785,60						
						100,00%	1/30						
01.03.008	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento	0,05	827,32			0,05	827,32						
						100,00%	1/30						
01.03.009	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento	0,06	1.037,12			0,06	1.037,12						
						100,00%	1/30						
01.03.010	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	0,09	1.382,74			0,09	1.382,74						
						100,00%	1/30						
01.03.011	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,07	1.046,93			0,07	1.046,93						
						100,00%	1/30						
01.03.012	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle	0	25,53				25,53						
						100,00%							
01.03.013	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura	0,28	4.525,38									0,28	4.525,38
												100,00%	1/30
<b>01.04</b>	<b>Elevações</b>	10,84	173.352,27			1,08	17.312,70			1,26	20.097,38	8,50	135.942,19
						9,99%				11,59%		78,42%	

## TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	1,08	17.255,52			1,08	17.255,52						
						100,00%	1/30						
01.04.002	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e instalação	1,02	16.244,84									1,02	16.244,84
												100,00%	1/30
01.04.003	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples,	2,51	40.194,76							1,26	20.097,38	1,25	20.097,38
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.004	Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021	2,95	47.138,53									2,95	47.138,53
												100,00%	1/30
01.04.005	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	0	57,18				57,18						
						100,00%							
01.04.006	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	3,28	52.461,44									3,28	52.461,44
												100,00%	1/30
<b>01.05</b>	<b>Revestimento</b>	6,78	108.461,14			0,96	15.401,35	2,05	32.857,20	3,77	60.202,59		
						14,20%		30,29%		55,51%			
01.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,29	4.679,93			0,29	4.679,93						
						100,00%	1/30						
01.05.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	1,34	21.442,83			0,67	10.721,42	0,67	10.721,41				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.05.003	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	0,27	4.327,91							0,27	4.327,91		
										100,00%	1/30		
01.05.004	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	0,2	3.140,47							0,20	3.140,47		
										100,00%	1/30		
01.05.005	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	0,02	340,27							0,02	340,27		
										100,00%	1/30		
01.05.006	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	0,05	743,77							0,05	743,77		
										100,00%	1/30		
01.05.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com	0,11	1.709,60					0,03	512,88	0,08	1.196,72		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.05.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 120 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com	0,58	9.241,92					0,17	2.772,58	0,41	6.469,34		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.05.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa	2,99	47.903,94					0,90	14.371,18	2,09	33.532,76		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.05.010	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, Ceusa, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado com acrílico,	0,93	14.930,50					0,28	4.479,15	0,65	10.451,35		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
<b>01.06</b>	<b>Pavimentação</b>	15,52	248.588,85			0,69	11.065,22	2,91	46.602,04	4,72	75.515,81	6,65	106.408,42
						4,45%		18,75%		30,38%		42,80%	
01.06.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido,	0,22	3.568,69			0,07	1.070,61	0,15	2.498,08				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.06.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido,	0,48	7.752,73			0,15	2.325,82	0,33	5.426,91				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.06.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781,	0,27	4.332,59										
01.06.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781,	0,24	3.879,44										
01.06.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,48	7.668,79			0,48	7.668,79						
						100,00%	1/30						
01.06.006	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	1,92	30.734,85					1,92	30.734,85				
								100,00%	1/30				
01.06.007	Piso vinílico 60 x 60 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	8,07	129.168,84							4,04	64.584,42	4,03	64.584,42
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.008	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não	0,99	15.884,40					0,50	7.942,20	0,49	7.942,20		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com	2,61	41.824,00									2,61	41.824,00
												100,00%	1/30
01.06.010	Soleira em granito cinza andorinha, l = 10 cm, e = 2 cm	0	31,59								31,59		
										100,00%			
01.06.011	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	0,17	2.663,64							0,17	2.663,64		
										100,00%	1/30		
01.06.012	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	0,02	293,96							0,02	293,96		
										100,00%	1/30		
01.06.013	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada	0,05	785,33										
<b>01.07</b>	<b>Forro</b>	7,83	125.244,52							3,91	62.622,27	3,92	62.622,25
										50,00%		50,00%	
01.07.001	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "I" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado	4,68	74.825,31							2,34	37.412,66	2,34	37.412,65
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.07.002	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	3,15	50.419,21							1,58	25.209,61	1,57	25.209,60
										50,00%	1/30	50,00%	1/30

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
<b>01.08</b>	<b>Esquadrias</b>	7,28	116.190,07			0,01	125,22	0,78	12.490,30	3,10	49.647,04	2,25	35.918,26
						0,11%		10,75%		42,73%		30,91%	
01.08.001	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto	0,18	2.859,71										
01.08.002	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,70m e 02 (duas) barras intermediárias de 1 1/2" e	0,21	3.402,11							0,21	3.402,11		
										100,00%	1/30		
01.08.003	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	0,4	6.451,34					0,20	3.225,67	0,20	3.225,67		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.004	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive	1,16	18.529,25					0,58	9.264,63	0,58	9.264,62		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	0,62	9.962,23										
01.08.006	Letras em chapa galvanizada, h=11 cm, com pino para fixação e pintura automotiva, fornecimento e instalação	0,11	1.689,12										
01.08.007	Letras em chapa galvanizada, h=15 cm, com pino para fixação e pintura automotiva, fornecimento e instalação	0,08	1.220,18										
01.08.008	Brasão "República Federativa do Brasil" em Aço escovado pintado 60 x 60 cm, e=3 cm, fornecimento e instalação	0,09	1.397,69										
<b>01.08.009</b>	<b>Portas</b>	4,43	70.678,44			0,01	125,22			2,11	33.754,64	2,25	35.918,26
						0,18%				47,76%		50,82%	
01.08.009.001	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev	0,13	2.038,41									0,13	2.038,41
												100,00%	1/30
01.08.009.002	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	0,06	880,32										
01.08.009.003	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	0,57	9.066,82							0,28	4.533,41	0,29	4.533,41
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.08.009.004	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	0,98	15.737,05							0,49	7.868,53	0,49	7.868,52
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.08.009.005	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra	0,19	3.074,40							0,10	1.537,20	0,09	1.537,20
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.08.009.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,35	5.587,44							0,17	2.793,72	0,18	2.793,72
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.08.009.007	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de	0,44	6.969,84							0,22	3.484,92	0,22	3.484,92
										50,00%	1/30	50,00%	1/30

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.009.008	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	1,21	19.373,86							0,61	9.686,93	0,60	9.686,93
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.08.009.009	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.80 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	0,28	4.449,96							0,14	2.224,98	0,14	2.224,98
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.08.009.010	Desmontagem e reinstalação de porta de vidro temperado	0,02	250,44			0,01	125,22					0,01	125,22
						50,00%	1/30					50,00%	1/30
01.08.009.011	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 1,00x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	0,2	3.249,90							0,10	1.624,95	0,10	1.624,95
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
<b>01.09</b>	<b>Instalações hidrossanitárias</b>	3,2	51.049,43			1,28	20.419,78	1,92	30.629,65				
						40,00%		60,00%					
01.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,14	2.210,68			0,06	884,27	0,08	1.326,41				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.002	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	0,42	6.684,90			0,17	2.673,96	0,25	4.010,94				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.003	Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	0,07	1.120,20			0,03	448,08	0,04	672,12				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.004	Registro de pressão 1" c/canopla cromada, linha Targa C40 ref.1416, Deca ou similar	0,02	354,02			0,01	141,61	0,01	212,41				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.005	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	0,12	1.976,92			0,05	790,77	0,07	1.186,15				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	0,04	579,24			0,01	231,70	0,03	347,54				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,19	3.115,56			0,08	1.246,22	0,11	1.869,34				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.008	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	0,09	1.421,68			0,04	568,67	0,05	853,01				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.009	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	0,42	6.679,60			0,17	2.671,84	0,25	4.007,76				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.010	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	0,03	487,50			0,01	195,00	0,02	292,50				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.011	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	0,02	252,24			0,01	100,90	0,01	151,34				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.012	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	0	55,36				22,14		33,22				
						40,00%		60,00%					

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09.013	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	0,27	4.252,32			0,11	1.700,93	0,16	2.551,39				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.014	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,04	560,80			0,01	224,32	0,03	336,48				
						40,00%	1/30	60,00%	1/30				
01.09.015	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	144,18				57,67	0,01	86,51				
							40,00%		60,00%	1/30			
01.09.016	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	0,22	3.591,84			0,09	1.436,74	0,13	2.155,10				
							40,00%	1/30	60,00%	1/30			
01.09.017	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	0,22	3.501,70			0,09	1.400,68	0,13	2.101,02				
							40,00%	1/30	60,00%	1/30			
01.09.018	Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm	0,07	1.135,86			0,03	454,34	0,04	681,52				
							40,00%	1/30	60,00%	1/30			
01.09.019	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm	0,31	4.991,00			0,12	1.996,40	0,19	2.994,60				
							40,00%	1/30	60,00%	1/30			
01.09.020	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	0,09	1.362,24			0,03	544,90	0,06	817,34				
							40,00%	1/30	60,00%	1/30			
01.09.021	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal,	0,31	4.927,29			0,12	1.970,92	0,19	2.956,37				
							40,00%	1/30	60,00%	1/30			
01.09.022	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	0,1	1.644,30			0,04	657,72	0,06	986,58				
							40,00%	1/30	60,00%	1/30			
<b>01.10</b>	<b>Instalações elétricas</b>	<b>27,43</b>	<b>438.948,96</b>	<b>0,25</b>	<b>3.923,15</b>	<b>2,79</b>	<b>44.566,76</b>	<b>8,28</b>	<b>132.397,63</b>	<b>6,73</b>	<b>107.587,96</b>	<b>9,38</b>	<b>150.019,58</b>
					0,89%		10,15%		30,16%		24,51%		34,18%
01.10.001	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,24	3.923,15	<b>0,24</b>	<b>3.923,15</b>								
					100,00%	1/30							
01.10.002	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	0,14	2.180,99									0,14	2.180,99
												100,00%	1/30
01.10.003	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	0,35	5.530,35									0,35	5.530,35
												100,00%	1/30
01.10.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	0,01	181,44									0,01	181,44
												100,00%	1/30
01.10.005	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	2,79	44.631,00			0,84	13.389,30	1,39	22.315,50	0,56	8.926,20		
							30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30	
01.10.006	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	0,83	13.275,08									0,83	13.275,08
												100,00%	1/30

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.007	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G-Light ou similar	0,23	3.650,96									0,23	3.650,96
												100,00%	1/30
01.10.008	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLEL-DC-DPS-150-100-50-3C-ME,	0,47	7.536,44									0,47	7.536,44
												100,00%	1/30
01.10.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,26	4.220,28							0,26	4.220,28		
										100,00%	1/30		
01.10.010	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,58	9.298,17							0,58	9.298,17		
										100,00%	1/30		
01.10.011	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,09	1.454,26							0,09	1.454,26		
										100,00%	1/30		
01.10.012	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,07	1.146,09							0,07	1.146,09		
										100,00%	1/30		
01.10.013	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,06	1.026,67							0,06	1.026,67		
										100,00%	1/30		
01.10.014	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	0,07	1.108,14							0,07	1.108,14		
										100,00%	1/30		
01.10.015	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw	0,72	11.532,98									0,72	11.532,98
												100,00%	1/30
01.10.016	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,07	1.094,98									0,07	1.094,98
												100,00%	1/30
01.10.017	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	0,08	1.271,00									0,08	1.271,00
												100,00%	1/30
01.10.018	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,02	252,46									0,02	252,46
												100,00%	1/30
01.10.019	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,04	701,88									0,04	701,88
												100,00%	1/30
01.10.020	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,05	858,96									0,05	858,96
												100,00%	1/30
01.10.021	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,09	1.430,00									0,09	1.430,00
												100,00%	1/30
01.10.022	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,07	1.166,53									0,07	1.166,53
												100,00%	1/30
01.10.023	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,19	3.086,46									0,19	3.086,46
												100,00%	1/30



**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.024	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,04	572,46									0,04	572,46
												100,00%	1/30
01.10.025	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	0,36	5.831,20									0,36	5.831,20
												100,00%	1/30
01.10.026	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	0,03	418,12									0,03	418,12
												100,00%	1/30
01.10.027	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	0	53,98										53,98
												100,00%	
01.10.028	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	0,41	6.519,80			0,12	1.955,94	0,20	3.259,90	0,09	1.303,96		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.029	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	0,04	611,92			0,01	183,58	0,02	305,96	0,01	122,38		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.030	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	0,51	8.105,43			0,15	2.431,63	0,25	4.052,72	0,11	1.621,08		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.031	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	0,39	6.207,39									0,39	6.207,39
												100,00%	1/30
01.10.032	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	0,28	4.467,10			0,08	1.340,13	0,14	2.233,55	0,06	893,42		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.033	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	0,02	300,21			0,01	90,06	0,01	150,11		60,04		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%			
01.10.034	Condutete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	0,24	3.832,16			0,07	1.149,65	0,12	1.916,08	0,05	766,43		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.035	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	0,09	1.503,54							0,09	1.503,54		
										100,00%	1/30		
01.10.036	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,1	1.534,89			0,03	460,47	0,05	767,45	0,02	306,97		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.037	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,01	144,66									0,01	144,66
												100,00%	1/30
01.10.038	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,66	10.569,79			0,20	3.170,94	0,33	5.284,90	0,13	2.113,95		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.039	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	0,06	1.014,45			0,02	304,34	0,03	507,23	0,01	202,88		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.040	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive placa em pvc e	3,69	58.994,07			1,11	17.698,22	1,84	29.497,04	0,74	11.798,81		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.041	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 20 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", caixa de passagem e	0,07	1.082,46			0,02	324,74	0,03	541,23	0,02	216,49		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.042	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	0,03	417,32										
01.10.043	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0	71,86										71,86
												100,00%	
01.10.044	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	0	56,74										56,74
												100,00%	
01.10.045	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	0,01	180,00									0,01	180,00
												100,00%	1/30
01.10.046	Grelha tipo veneziana, Ø = 100mm, com caixa adaptadora - para saída de ar condicionado - fornecimento e instalação	0	36,56										
01.10.047	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,07	1.125,12			0,02	337,54	0,04	562,56	0,01	225,02		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.048	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0	49,72				14,92		24,86		9,94		
						30,00%		50,00%		20,00%			
01.10.049	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	0	22,48				6,74		11,24		4,50		
						30,00%		50,00%		20,00%			
01.10.050	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,36	5.695,20			0,11	1.708,56	0,18	2.847,60	0,07	1.139,04		
						30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.10.051	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 10,0mm² - 0,6/1KV / 90º	0,54	8.668,16					0,16	2.600,45	0,16	2.600,45	0,22	3.467,26
								30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30
01.10.052	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 16,0mm² - 0,6/1KV / 90º	1,25	20.019,96					0,38	6.005,99	0,38	6.005,99	0,49	8.007,98
								30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30
01.10.053	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 25,0mm² - 0,6/1KV / 90º	0,62	9.851,60					0,18	2.955,48	0,18	2.955,48	0,26	3.940,64
								30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30
01.10.054	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C	0,58	9.246,60					0,17	2.773,98	0,17	2.773,98	0,24	3.698,64
								30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30
01.10.055	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	0,3	4.848,40					0,09	1.454,52	0,09	1.454,52	0,12	1.939,36
								30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30
01.10.056	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 2,5mm² - 450/750V / 70º	4,64	74.233,60					1,39	22.270,08	1,39	22.270,08	1,86	29.693,44
								30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30
01.10.057	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	4,18	66.864,00					1,25	20.059,20	1,25	20.059,20	1,68	26.745,60
								30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.058	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	0,24	3.855,60									0,24	3.855,60
												100,00%	1/30
01.10.059	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	0,09	1.384,14									0,09	1.384,14
												100,00%	1/30
<b>01.11</b>	<b>Pintura</b>	6,02	96.458,74									3,01	48.127,41
												49,89%	
01.11.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	5,39	86.300,70									2,70	43.150,35
												50,00%	1/30
01.11.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto	0,02	243,30									0,01	121,65
												50,00%	1/30
01.11.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	0,12	1.984,00									0,06	992,00
												50,00%	1/30
01.11.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,2	3.252,74									0,10	1.626,37
												50,00%	1/30
01.11.005	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica, incluso molde	0,01	203,92										
01.11.006	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	0,02	358,80									0,01	179,40
												50,00%	1/30
01.11.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,01	119,28										59,64
												50,00%	
01.11.008	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,25	3.996,00									0,12	1.998,00
												50,00%	1/30
<b>01.12</b>	<b>Louças e metais</b>	3,32	53.238,22										
01.12.001	Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref cl680), torneira cromada (deca linha	0,45	7.159,98										
01.12.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00 x 0.55 m, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado,	0,82	13.043,04										
01.12.003	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou	0,83	13.347,60										
01.12.004	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento	0,17	2.641,92										
01.12.005	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	0,16	2.546,72										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12.006	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e	0,07	1.132,86										
01.12.007	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive	0,21	3.387,96										
01.12.008	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	0,12	1.945,32										
01.12.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,1	1.644,84										
01.12.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,02	382,86										
01.12.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,17	2.729,60										
01.12.012	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,2	3.275,52										
<b>01.13</b>	<b>Limpeza</b>	0,28	4.395,51										
01.13.001	Limpeza geral	0,28	4.395,51										
<b>TOTAL SIMPLES ==&gt;&gt;</b>		100,00	1.599.771,05	3,24	51.812,94	8,97	143.571,32	17,38	277.976,57	26,50	423.895,55	34,78	556.326,33
<b>TOTAL ACUMULADO ==&gt;&gt;</b>		100,00	1.599.771,05	3,24	51.812,94	12,21	195.384,26	29,59	473.360,83	56,09	897.256,38	90,87	1.453.582,71

## TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(%)	VALOR								
01	Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima	100	1.599.771,05	9,13	146.188,34								
01.01	Equipe dirigente	3,79	60.653,70	0,64	10.110,94								
				16,67%									
01.01.001	Encarregado geral de obras com encargos complementares	2,34	37.399,20	0,39	6.234,43								
				16,67%	1/30								
01.01.002	Mão de obra de engenheiro médio	1,45	23.254,50	0,25	3.876,51								
				16,67%	1/30								
01.02	Serviços preliminares	4,22	67.357,28	0,18	2.651,85								
				3,93%									
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	0,16	2.556,18										
01.02.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,16	2.492,75										
01.02.003	Demolição de divisórias tipo naval	0,34	5.488,00										
01.02.004	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,19	2.997,48										
01.02.005	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	0,01	142,27										
01.02.006	Remoção de vaso sanitário	0,01	202,56										
01.02.007	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	1,13	18.032,30										
01.02.008	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,04	664,65										
01.02.009	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	0,99	15.907,95	0,14	2.651,85								
				16,67%	1/30								
01.02.010	Demolição de piso de alta resistência	0,54	8.624,00										
01.02.011	Demolição de forros	0,47	7.448,00										
01.02.012	Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,07	1.090,50										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.013	Demolição de reboco	0,04	578,08										
01.02.014	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleiro, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,07	1.132,56										
<b>01.03</b>	<b>Estrutura</b>	3,49	55.832,36										
01.03.001	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	0,12	1.866,86										
01.03.002	Escada metálica c/piso em chapa tipo Z, 3.0mm, patamar, 4.8mm, h = total= 3,60m Viga e Pilar metálico W150 x 13.0, incluso guarda corpo ø 2"	2,68	42.952,57										
01.03.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,01	157,74										
01.03.004	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	0,02	281,58										
01.03.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	0,01	183,10										
01.03.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	0,05	759,89										
01.03.007	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	0,05	785,60										
01.03.008	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento	0,05	827,32										
01.03.009	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento	0,06	1.037,12										
01.03.010	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	0,09	1.382,74										
01.03.011	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,07	1.046,93										
01.03.012	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle	0	25,53										
01.03.013	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura	0,28	4.525,38										
<b>01.04</b>	<b>Elevações</b>	10,84	173.352,27										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	1,08	17.255,52										
01.04.002	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e instalação	1,02	16.244,84										
01.04.003	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples,	2,51	40.194,76										
01.04.004	Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021	2,95	47.138,53										
01.04.005	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	0	57,18										
01.04.006	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	3,28	52.461,44										
<b>01.05</b>	<b>Revestimento</b>	6,78	108.461,14										
01.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,29	4.679,93										
01.05.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	1,34	21.442,83										
01.05.003	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	0,27	4.327,91										
01.05.004	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	0,2	3.140,47										
01.05.005	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	0,02	340,27										
01.05.006	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	0,05	743,77										
01.05.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com	0,11	1.709,60										
01.05.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 120 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com	0,58	9.241,92										
01.05.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa	2,99	47.903,94										
01.05.010	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, Ceusa, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado com acrílico,	0,93	14.930,50										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(%)	VALOR								
<b>01.06</b>	<b>Pavimentação</b>	15,52	248.588,85	0,55	8.997,36								
				3,62%									
01.06.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido,	0,22	3.568,69										
01.06.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido,	0,48	7.752,73										
01.06.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781,	0,27	4.332,59	0,27	4.332,59								
				100,00%	1/30								
01.06.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781,	0,24	3.879,44	0,24	3.879,44								
				100,00%	1/30								
01.06.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,48	7.668,79										
01.06.006	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	1,92	30.734,85										
01.06.007	Piso vinílico 60 x 60 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	8,07	129.168,84										
01.06.008	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não	0,99	15.884,40										
01.06.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com	2,61	41.824,00										
01.06.010	Soleira em granito cinza andorinha, l = 10 cm, e = 2 cm	0	31,59										
01.06.011	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	0,17	2.663,64										
01.06.012	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	0,02	293,96										
01.06.013	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada	0,05	785,33	0,05	785,33								
				100,00%	1/30								
<b>01.07</b>	<b>Forro</b>	7,83	125.244,52										
01.07.001	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "I" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado	4,68	74.825,31										
01.07.002	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	3,15	50.419,21										



**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGI**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(%)	VALOR								
<b>01.08</b>	<b>Esquadrias</b>	7,28	116.190,07	1,14	18.009,25								
				15,50%									
01.08.001	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto	0,18	2.859,71	0,18	2.859,71								
				100,00%	1/30								
01.08.002	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,70m e 02 (duas) barras intermediárias de 1 1/2" e	0,21	3.402,11										
01.08.003	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	0,4	6.451,34										
01.08.004	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive	1,16	18.529,25										
01.08.005	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	0,62	9.962,23	0,62	9.962,23								
				100,00%	1/30								
01.08.006	Letras em chapa galvanizada, h=11 cm, com pino para fixação e pintura automotiva, fornecimento e instalação	0,11	1.689,12	0,11	1.689,12								
				100,00%	1/30								
01.08.007	Letras em chapa galvanizada, h=15 cm, com pino para fixação e pintura automotiva, fornecimento e instalação	0,08	1.220,18	0,08	1.220,18								
				100,00%	1/30								
01.08.008	Brasão "República Federativa do Brasil" em Aço escovado pintado 60 x 60 cm, e=3 cm, fornecimento e instalação	0,09	1.397,69	0,09	1.397,69								
				100,00%	1/30								
<b>01.08.009</b>	<b>Portas</b>	4,43	70.678,44	0,06	880,32								
				1,24%									
01.08.009.001	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev	0,13	2.038,41										
01.08.009.002	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	0,06	880,32	0,06	880,32								
				100,00%	1/30								
01.08.009.003	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	0,57	9.066,82										
01.08.009.004	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	0,98	15.737,05										
01.08.009.005	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra	0,19	3.074,40										
01.08.009.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,35	5.587,44										
01.08.009.007	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de	0,44	6.969,84										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.009.008	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	1,21	19.373,86										
01.08.009.009	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.80 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	0,28	4.449,96										
01.08.009.010	Desmontagem e reinstalação de porta de vidro temperado	0,02	250,44										
01.08.009.011	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 1,00x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	0,2	3.249,90										
<b>01.09</b>	<b>Instalações hidrossanitárias</b>	3,2	51.049,43										
01.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,14	2.210,68										
01.09.002	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	0,42	6.684,90										
01.09.003	Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	0,07	1.120,20										
01.09.004	Registro de pressão 1" c/canopla cromada, linha Targa C40 ref.1416, Deca ou similar	0,02	354,02										
01.09.005	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	0,12	1.976,92										
01.09.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	0,04	579,24										
01.09.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,19	3.115,56										
01.09.008	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	0,09	1.421,68										
01.09.009	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	0,42	6.679,60										
01.09.010	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	0,03	487,50										
01.09.011	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	0,02	252,24										
01.09.012	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	0	55,36										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09.013	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	0,27	4.252,32										
01.09.014	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,04	560,80										
01.09.015	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	144,18										
01.09.016	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	0,22	3.591,84										
01.09.017	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	0,22	3.501,70										
01.09.018	Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm	0,07	1.135,86										
01.09.019	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm	0,31	4.991,00										
01.09.020	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	0,09	1.362,24										
01.09.021	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal,	0,31	4.927,29										
01.09.022	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	0,1	1.644,30										
<b>01.10</b>	<b>Instalações elétricas</b>	<b>27,43</b>	<b>438.948,96</b>		<b>453,88</b>								
				<b>0,11%</b>									
01.10.001	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,24	3.923,15										
01.10.002	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	0,14	2.180,99										
01.10.003	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	0,35	5.530,35										
01.10.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	0,01	181,44										
01.10.005	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	2,79	44.631,00										
01.10.006	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	0,83	13.275,08										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.007	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G-Light ou similar	0,23	3.650,96										
01.10.008	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME,	0,47	7.536,44										
01.10.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,26	4.220,28										
01.10.010	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,58	9.298,17										
01.10.011	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,09	1.454,26										
01.10.012	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,07	1.146,09										
01.10.013	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,06	1.026,67										
01.10.014	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	0,07	1.108,14										
01.10.015	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw	0,72	11.532,98										
01.10.016	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,07	1.094,98										
01.10.017	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	0,08	1.271,00										
01.10.018	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,02	252,46										
01.10.019	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,04	701,88										
01.10.020	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,05	858,96										
01.10.021	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,09	1.430,00										
01.10.022	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,07	1.166,53										
01.10.023	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,19	3.086,46										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGI**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.024	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,04	572,46										
01.10.025	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	0,36	5.831,20										
01.10.026	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	0,03	418,12										
01.10.027	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	0	53,98										
01.10.028	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	0,41	6.519,80										
01.10.029	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	0,04	611,92										
01.10.030	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	0,51	8.105,43										
01.10.031	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	0,39	6.207,39										
01.10.032	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	0,28	4.467,10										
01.10.033	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	0,02	300,21										
01.10.034	Condutele de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	0,24	3.832,16										
01.10.035	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	0,09	1.503,54										
01.10.036	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,1	1.534,89										
01.10.037	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,01	144,66										
01.10.038	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,66	10.569,79										
01.10.039	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	0,06	1.014,45										
01.10.040	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive placa em pvc e	3,69	58.994,07										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.041	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 20 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", caixa de passagem e	0,07	1.082,46										
01.10.042	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	0,03	417,32	0,03	417,32								
				100,00%	1/30								
01.10.043	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0	71,86										
01.10.044	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	0	56,74										
01.10.045	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	0,01	180,00										
01.10.046	Grelha tipo veneziana, Ø = 100mm, com caixa adaptadora - para saída de ar condicionado - fornecimento e instalação	0	36,56		36,56								
				100,00%									
01.10.047	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,07	1.125,12										
01.10.048	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0	49,72										
01.10.049	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	0	22,48										
01.10.050	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,36	5.695,20										
01.10.051	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 10,0mm² - 0,6/1KV / 90º	0,54	8.668,16										
01.10.052	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 16,0mm² - 0,6/1KV / 90º	1,25	20.019,96										
01.10.053	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 25,0mm² - 0,6/1KV / 90º	0,62	9.851,60										
01.10.054	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C	0,58	9.246,60										
01.10.055	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	0,3	4.848,40										
01.10.056	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 2,5mm² - 450/750V / 70º	4,64	74.233,60										
01.10.057	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	4,18	66.864,00										

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.058	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	0,24	3.855,60										
01.10.059	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	0,09	1.384,14										
<b>01.11</b>	<b>Pintura</b>	6,02	96.458,74	3,01	48.331,33								
				50,11%									
01.11.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	5,39	86.300,70	2,69	43.150,35								
				50,00%	1/30								
01.11.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto	0,02	243,30	0,01	121,65								
				50,00%	1/30								
01.11.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	0,12	1.984,00	0,06	992,00								
				50,00%	1/30								
01.11.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,2	3.252,74	0,10	1.626,37								
				50,00%	1/30								
01.11.005	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica, incluso molde	0,01	203,92	0,01	203,92								
				100,00%	1/30								
01.11.006	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	0,02	358,80	0,01	179,40								
				50,00%	1/30								
01.11.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,01	119,28	0,01	59,64								
				50,00%	1/30								
01.11.008	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,25	3.996,00	0,13	1.998,00								
				50,00%	1/30								
<b>01.12</b>	<b>Louças e metais</b>	3,32	53.238,22	3,32	53.238,22								
				100,00%									
01.12.001	Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref cl680), torneira cromada (deca linha	0,45	7.159,98	0,45	7.159,98								
				100,00%	1/30								
01.12.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00 x 0.55 m, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado,	0,82	13.043,04	0,82	13.043,04								
				100,00%	1/30								
01.12.003	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou	0,83	13.347,60	0,83	13.347,60								
				100,00%	1/30								
01.12.004	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento	0,17	2.641,92	0,17	2.641,92								
				100,00%	1/30								
01.12.005	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	0,16	2.546,72	0,16	2.546,72								
				100,00%	1/30								

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGI**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12.006	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e	0,07	1.132,86	0,07	1.132,86								
				100,00%	1/30								
01.12.007	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive	0,21	3.387,96	0,21	3.387,96								
				100,00%	1/30								
01.12.008	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	0,12	1.945,32	0,12	1.945,32								
				100,00%	1/30								
01.12.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,1	1.644,84	0,10	1.644,84								
				100,00%	1/30								
01.12.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,02	382,86	0,02	382,86								
				100,00%	1/30								
01.12.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,17	2.729,60	0,17	2.729,60								
				100,00%	1/30								
01.12.012	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,2	3.275,52	0,20	3.275,52								
				100,00%	1/30								
<b>01.13</b>	<b>Limpeza</b>	0,28	4.395,51	0,28	4.395,51								
				100,00%									
01.13.001	Limpeza geral	0,28	4.395,51	0,28	4.395,51								
				100,00%	1/30								
<b>TOTAL SIMPLES ====&gt;</b>		100,00	1.599.771,05	9,13	146.188,34								
<b>TOTAL ACUMULADO ====&gt;</b>		100,00	1.599.771,05	100,00	1.599.771,05								