

## SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DO TRE/SE - 2023 - SEM DESONERAÇÃO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Manutenção da Sede e Cartórios	100	785.066,74	13,86	108.781,78	29,87	234.537,75	32,07	251.798,91	24,20	189.948,30		
01.01	SEDE	16,2	127.284,05	4,47	35.059,84	5,41	42.479,03	5,47	42.972,93	0,85	6.772,25		
				27,54%		33,37%		33,76%		5,33%			
01.01.001	Administração/Serviços preliminares	3,42	27.180,96	2,07	16.264,14	0,46	3.638,94	0,46	3.638,94	0,43	3.638,94		
				59,84%		13,39%		13,39%		13,38%			
01.01.001.001	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	1,14	9.296,40	0,30	2.324,10	0,30	2.324,10	0,30	2.324,10	0,24	2.324,10		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.001.002	Encarregado geral com encargos complementares	1,61	12.625,20	1,61	12.625,20								
				100,00%	1/30								
01.01.001.003	Aluguel de banheiro químico, com uma limpeza semanal	0,44	3.459,12	0,11	864,78	0,11	864,78	0,11	864,78	0,11	864,78		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.001.004	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,23	1.800,24	0,06	450,06	0,06	450,06	0,06	450,06	0,05	450,06		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.002	Diversos	2,23	17.448,44	1,67	13.107,51	0,11	854,11	0,05	353,51	0,40	3.133,31		
				75,12%		4,90%		2,03%		17,95%			
01.01.002.001	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,07	539,70	0,07	539,70								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	1,56	12.214,30	1,56	12.214,30								
				100,00%	1/30								
01.01.002.003	Forro mineral acústico OWA, sistema tegular S3a, linha classic constellation 625 x 625 mm, branco, fornecimento	0,35	2.779,80							0,35	2.779,80		
										100,00%	1/30		
01.01.002.004	Demolição de revestimento em mármore	0	5,42				5,42						
						100,00%							
01.01.002.005	Revestimento em mármore branco sobre fachadas, aplicado com argamassa industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive emboço	0,02	145,05			0,02	145,05						
						100,00%	1/30						
01.01.002.006	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022	0,02	123,15			0,02	123,15						
						100,00%	1/30						
01.01.002.007	Visor para porta de madeira, inclusive vidro, fornecimento e instalação	0,03	226,98			0,03	226,98						
						100,00%	1/30						
01.01.002.008	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	0,18	1.414,04	0,05	353,51	0,05	353,51	0,05	353,51	0,03	353,51		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.003	Arquivo central	1,6	12.550,26	0,09	700,26	1,51	11.850,00						
				5,58%		94,42%							

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(% )	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.003.001	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	0,04	347,61	0,04	347,61								
				100,00%	1/30								
01.01.003.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	2,82		2,82								
				100,00%									
01.01.003.003	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	0,01	47,04	0,01	47,04								
				100,00%	1/30								
01.01.003.004	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e	0,02	188,60	0,02	188,60								
				100,00%	1/30								
01.01.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	9,34		9,34								
				100,00%									
01.01.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,01	51,58	0,01	51,58								
				100,00%	1/30								
01.01.003.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	0,01	53,27	0,01	53,27								
				100,00%	1/30								
01.01.003.008	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_06/2018	1,51	11.850,00			1,51	11.850,00						
						100,00%	1/30						
<b>01.01.004</b>	<b>Guarita</b>	2,04	15.972,01			0,41	3.194,39	1,63	12.777,62				
						20,00%		80,00%					
01.01.004.001	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,06	474,00			0,01	94,80	0,05	379,20				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.002	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	0,97	7.578,00			0,19	1.515,60	0,78	6.062,40				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.003	Remoção de quadro elétrico de embutir	0,02	188,38				37,68	0,02	150,70				
						20,00%		80,00%	1/30				
01.01.004.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0	4,07				0,81		3,26				
						20,00%		80,00%					
01.01.004.005	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,14	1.104,87			0,03	220,97	0,11	883,90				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.006	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,24	1.865,40			0,05	373,08	0,19	1.492,32				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.007	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	0,28	2.162,36			0,06	432,47	0,22	1.729,89				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.008	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	0,03	196,98			0,01	39,40	0,02	157,58				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.004.009	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,05	398,79			0,01	79,76	0,04	319,03				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.010	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,06	502,08			0,01	100,42	0,05	401,66				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.011	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	0,05	355,44			0,01	71,09	0,04	284,35				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.012	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,1	799,52			0,02	159,90	0,08	639,62				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.013	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0	24,92				4,98		19,94				
						20,00%		80,00%					
01.01.004.014	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5	0,03	250,36			0,01	50,07	0,02	200,29				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
01.01.004.015	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	0	24,92				4,98		19,94				
						20,00%		80,00%					
01.01.004.016	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou	0,01	41,92				8,38	0,01	33,54				
						20,00%		80,00%	1/30				
01.01.005	Almoxarifado - Banheiros	1,58	12.383,77	0,15	1.170,52	1,43	11.213,25						
				9,45%		90,55%							
01.01.005.001	Demolição de rodapé de granito, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	40,81	0,01	40,81								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Remoção de vaso sanitário/mictório	0	29,82		29,82								
				100,00%									
01.01.005.003	Remoção de lavatório	0	29,10		29,10								
				100,00%									
01.01.005.004	Remoção de torneira	0	11,04		11,04								
				100,00%									
01.01.005.005	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	0,01	100,05	0,01	100,05								
				100,00%	1/30								
01.01.005.006	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	0,01	101,31	0,01	101,31								
				100,00%	1/30								
01.01.005.007	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,05	371,23	0,05	371,23								
				100,00%	1/30								
01.01.005.008	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,03	196,54	0,03	196,54								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.005.009	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	0,04	290,62	0,04	290,62								
				100,00%	1/30								
01.01.005.010	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com	0,09	682,62			0,09	682,62						
						100,00%	1/30						
01.01.005.011	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com	0,28	2.191,63			0,28	2.191,63						
						100,00%	1/30						
01.01.005.012	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	0,09	708,48			0,09	708,48						
						100,00%	1/30						
01.01.005.013	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	0,05	398,85			0,05	398,85						
						100,00%	1/30						
01.01.005.014	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis),	0,16	1.246,53			0,16	1.246,53						
						100,00%	1/30						
01.01.005.015	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	0,02	161,08			0,02	161,08						
						100,00%	1/30						
01.01.005.016	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.60x0.50, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula	0,33	2.556,68			0,33	2.556,68						
						100,00%	1/30						
01.01.005.017	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	0,27	2.123,80			0,27	2.123,80						
						100,00%	1/30						
01.01.005.018	Fornecimento e instalação de película jateada	0,04	344,63			0,04	344,63						
						100,00%	1/30						
01.01.005.019	Reassentamento de vaso sanitário/mictório	0,01	46,00			0,01	46,00						
						100,00%	1/30						
01.01.005.020	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	0,01	99,94			0,01	99,94						
						100,00%	1/30						
01.01.005.021	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	0,02	135,50			0,02	135,50						
						100,00%	1/30						
01.01.005.022	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,02	164,71			0,02	164,71						
						100,00%	1/30						
01.01.005.023	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,04	352,80			0,04	352,80						
						100,00%	1/30						
<b>01.01.006</b>	<b>Depósito de Urnas</b>	0,55	4.223,84			0,55	4.223,84						
						100,00%							
01.01.006.001	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 3"	0,52	4.047,81			0,52	4.047,81						
						100,00%	1/30						

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.006.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,01	49,46			0,01	49,46						
						100,00%	1/30						
01.01.006.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,02	126,57			0,02	126,57						
						100,00%	1/30						
<b>01.01.007</b>	<b>Anexo</b>	1,59	12.526,50					1,59	12.526,50				
								100,00%					
01.01.007.001	Revestimento com placa MDF 15mm, com fórmica amadeirada, incluso estrutura de madeira, fornecimento e instalação	0,74	5.818,04					0,74	5.818,04				
								100,00%	1/30				
01.01.007.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	0,2	1.596,10					0,20	1.596,10				
								100,00%	1/30				
01.01.007.003	Rejuntamento de revestimentos pastilha 2cm x 2cm - Rev 01_05/2022	0,27	2.087,18					0,27	2.087,18				
								100,00%	1/30				
01.01.007.004	Remoção de película em vidro	0,01	115,81					0,01	115,81				
								100,00%	1/30				
01.01.007.005	Fornecimento e instalação de película jateada	0,2	1.540,22					0,20	1.540,22				
								100,00%	1/30				
01.01.007.006	Remoção de ar condicionado	0,01	93,03					0,01	93,03				
								100,00%	1/30				
01.01.007.007	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive	0,16	1.276,12					0,16	1.276,12				
								100,00%	1/30				
<b>01.01.008</b>	<b>Esgotamento sanitário</b>	0,47	3.687,11			0,47	3.687,11						
						100,00%							
01.01.008.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,04	316,54			0,04	316,54						
						100,00%	1/30						
01.01.008.002	Demolição de concreto manualmente	0	14,73				14,73						
						100,00%							
01.01.008.003	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	0,01	76,32			0,01	76,32						
						100,00%	1/30						
01.01.008.004	Tampa de concreto armado	0,04	287,44			0,04	287,44						
						100,00%	1/30						
01.01.008.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,05	429,94			0,05	429,94						
						100,00%	1/30						
01.01.008.006	Revestimento de piso com pedra são Tomé 15x30 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	0,33	2.562,14			0,33	2.562,14						
						100,00%	1/30						

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.009	Escada metálica - Rota de fuga sede	0,97	7.634,80	0,49	3.817,41	0,48	3.817,39						
				50,00%		50,00%							
01.01.009.001	Revisão de esquadria de ferro	0,47	3.679,00	0,23	1.839,50	0,24	1.839,50						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.009.002	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,1	819,68	0,05	409,84	0,05	409,84						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.009.003	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi poliamida de alta espessura,	0,19	1.493,19	0,10	746,60	0,09	746,59						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.009.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,21	1.642,93	0,10	821,47	0,11	821,46						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.010	Quadros - Combate a incêndio	1,75	13.676,36					1,75	13.676,36				
								100,00%					
01.01.010.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	0,01	62,50					0,01	62,50				
								100,00%	1/30				
01.01.010.002	Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé,	0,62	4.830,56					0,62	4.830,56				
								100,00%	1/30				
01.01.010.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,38	2.988,00					0,38	2.988,00				
								100,00%	1/30				
01.01.010.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,08	596,40					0,08	596,40				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,01	96,40					0,01	96,40				
								100,00%	1/30				
01.01.010.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0	15,18						15,18				
								100,00%					
01.01.010.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,02	184,80					0,02	184,80				
								100,00%	1/30				
01.01.010.008	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	0,01	74,72					0,01	74,72				
								100,00%	1/30				
01.01.010.009	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,08	638,40					0,08	638,40				
								100,00%	1/30				
01.01.010.010	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	0,45	3.536,40					0,45	3.536,40				
								100,00%	1/30				
01.01.010.011	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	0,01	57,25					0,01	57,25				
								100,00%	1/30				

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.012	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,01	60,55					0,01	60,55				
								100,00%	1/30				
01.01.010.013	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	0,07	535,20					0,07	535,20				
								100,00%	1/30				
<b>01.02</b>	<b>ESTÂNCIA - 6ª ZONA ELEITORAL</b>	10,66	83.801,65	2,58	20.248,08	1,69	13.229,40	3,23	25.339,29	3,16	24.984,88		
				24,16%		15,79%		30,24%		29,81%			
<b>01.02.001</b>	<b>Administração/Serviços preliminares</b>	0,91	7.147,44	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,22	1.786,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,68	5.347,20	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.02.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,23	1.800,24	0,06	450,06	0,06	450,06	0,06	450,06	0,05	450,06		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
<b>01.02.002</b>	<b>Impermeabilização</b>	2,15	16.903,38	2,15	16.903,38								
				100,00%									
01.02.002.001	Retirada e reassentamento de rodapé de granito	0,12	958,00	0,12	958,00								
				100,00%	1/30								
01.02.002.002	Demolição de reboco	0,11	830,08	0,11	830,08								
				100,00%	1/30								
01.02.002.003	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	0,45	3.501,53	0,45	3.501,53								
				100,00%	1/30								
01.02.002.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,39	3.082,81	0,39	3.082,81								
				100,00%	1/30								
01.02.002.005	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	0,2	1.607,36	0,20	1.607,36								
				100,00%	1/30								
01.02.002.006	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,04	292,98	0,04	292,98								
				100,00%	1/30								
01.02.002.007	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	0,84	6.630,62	0,84	6.630,62								
				100,00%	1/30								
<b>01.02.003</b>	<b>Muro</b>	0,16	1.272,33	0,16	1.272,33								
				100,00%									
01.02.003.001	Demolição de concreto manualmente	0,02	147,34	0,02	147,34								
				100,00%	1/30								
01.02.003.002	Demolição de reboco	0	35,11		35,11								
				100,00%									

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.003.003	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref:	0,02	175,07	0,02	175,07								
				100,00%	1/30								
01.02.003.004	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	0,06	446,71	0,06	446,71								
				100,00%	1/30								
01.02.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	58,35	0,01	58,35								
				100,00%	1/30								
01.02.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,05	409,75	0,05	409,75								
				100,00%	1/30								
<b>01.02.004</b>	<b>Estacionamento</b>	0,42	3.291,35			0,42	3.291,35						
						100,00%							
01.02.004.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	0,13	1.035,92			0,13	1.035,92						
						100,00%	1/30						
01.02.004.002	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação	0,05	369,84			0,05	369,84						
						100,00%	1/30						
01.02.004.003	Complemento de garagem, incluso pilar pré-moldado de concreto, telha, fornecimento e instalação	0,24	1.885,59			0,24	1.885,59						
						100,00%	1/30						
<b>01.02.005</b>	<b>Águas pluviais</b>	0,06	460,63			0,06	460,63						
						100,00%							
01.02.005.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	11,30				11,30						
						100,00%							
01.02.005.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	0,03	220,15			0,03	220,15						
						100,00%	1/30						
01.02.005.003	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,02	154,68			0,02	154,68						
						100,00%	1/30						
01.02.005.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,01	74,50			0,01	74,50						
						100,00%	1/30						
<b>01.02.006</b>	<b>Pintura</b>	6,35	50.001,52			0,90	7.050,21	2,74	21.475,68	2,71	21.475,63		
						14,10%		42,95%		42,95%			
01.02.006.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,79	6.240,05			0,79	6.240,05						
						100,00%	1/30						
01.02.006.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,1	810,16			0,10	810,16						
						100,00%	1/30						
01.02.006.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,09	745,49					0,05	372,75	0,04	372,74		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		



TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.006.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,4	10.982,84					0,70	5.491,42	0,70	5.491,42		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.005	Remoção de textura em paredes	0,19	1.525,86					0,10	762,93	0,09	762,93		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.006	Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e	0,02	177,38					0,01	88,69	0,01	88,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.007	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,09	733,63					0,05	366,82	0,04	366,81		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,15	1.141,68					0,07	570,84	0,08	570,84		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,68	13.193,38					0,84	6.596,69	0,84	6.596,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.010	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,18	1.411,83					0,09	705,92	0,09	705,91		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	1,25	9.812,00					0,62	4.906,00	0,63	4.906,00		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.012	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,11	852,05					0,05	426,03	0,06	426,02		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,08	667,34					0,04	333,67	0,04	333,67		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.006.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,22	1.707,83					0,11	853,92	0,11	853,91		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.007	Diversos	0,61	4.725,00	0,04	285,51	0,08	640,35	0,26	2.076,75	0,23	1.722,39		
				6,04%		13,55%		43,95%		36,46%			
01.02.007.001	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	0,05	402,16			0,05	402,16						
						100,00%	1/30						
01.02.007.002	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0,01	48,16			0,01	48,16						
						100,00%	1/30						
01.02.007.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	0,03	211,70							0,03	211,70		
										100,00%	1/30		
01.02.007.004	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,02	130,64							0,02	130,64		
										100,00%	1/30		
01.02.007.005	Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda	0,21	1.625,04					0,21	1.625,04				
								100,00%	1/30				

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007.006	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,09	692,52							0,09	692,52		
										100,00%	1/30		
01.02.007.007	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	0,03	261,68					0,03	261,68				
								100,00%	1/30				
01.02.007.008	Revisão de ponto de água tipo 2	0,01	95,48	0,01	95,48								
				100,00%	1/30								
01.02.007.009	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,06	497,50							0,06	497,50		
										100,00%	1/30		
01.02.007.010	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,1	760,12	0,02	190,03	0,02	190,03	0,02	190,03	0,04	190,03		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
<b>01.03</b>	<b>GARARU - 8ª ZONA ELEITORAL</b>	10,35	81.073,74	1,45	11.417,90	2,26	17.738,94	3,31	25.986,29	3,33	25.930,61		
				14,08%		21,88%		32,05%		31,99%			
<b>01.03.001</b>	<b>Administração/Serviços preliminares</b>	0,91	7.147,44	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,22	1.786,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,68	5.347,20	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.03.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,23	1.800,24	0,06	450,06	0,06	450,06	0,06	450,06	0,05	450,06		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
<b>01.03.002</b>	<b>Estrutura</b>	0,33	2.523,24	0,33	2.523,24								
				100,00%									
01.03.002.001	Demolição de concreto manualmente	0,04	327,09	0,04	327,09								
				100,00%	1/30								
01.03.002.002	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,02	126,30	0,02	126,30								
				100,00%	1/30								
01.03.002.003	Impermeabilização - Aplicação de Neutralizador de ferrugem - 01 demão	0,03	216,72	0,03	216,72								
				100,00%	1/30								
01.03.002.004	Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessura de até 1,5 cm	0	12,32		12,32								
				100,00%									
01.03.002.005	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa	0,14	1.079,21	0,14	1.079,21								
				100,00%	1/30								
01.03.002.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,02	124,64	0,02	124,64								
				100,00%	1/30								
01.03.002.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,08	636,96	0,08	636,96								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.003	Alvenaria	0,59	4.651,08	0,59	4.651,08								
				100,00%									
01.03.003.001	Demolição de reboco	0,05	411,23	0,05	411,23								
				100,00%	1/30								
01.03.003.002	Correção de trinca com tela de aço	0,1	817,56	0,10	817,56								
				100,00%	1/30								
01.03.003.003	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliéster resinada, malha 2x2mm, ref:	0,24	1.870,75	0,24	1.870,75								
				100,00%	1/30								
01.03.003.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	28,01		28,01								
				100,00%									
01.03.003.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,18	1.378,25	0,18	1.378,25								
				100,00%	1/30								
01.03.003.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	0,02	145,28	0,02	145,28								
				100,00%	1/30								
01.03.004	Cobertura	1	7.793,38	0,01	113,03	0,99	7.680,35						
				1,45%		98,55%							
01.03.004.001	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	81,73			0,01	81,73						
						100,00%	1/30						
01.03.004.002	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	0,23	1.782,79			0,23	1.782,79						
						100,00%	1/30						
01.03.004.003	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,03	211,49			0,03	211,49						
						100,00%	1/30						
01.03.004.004	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	0,61	4.786,26			0,61	4.786,26						
						100,00%	1/30						
01.03.004.005	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp= 6mm, de 1,83x1,10 fixada com parafuso.	0,1	818,08			0,10	818,08						
						100,00%	1/30						
01.03.004.006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	2,82		2,82								
				100,00%									
01.03.004.007	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	0,01	55,54	0,01	55,54								
				100,00%	1/30								
01.03.004.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	8,95		8,95								
				100,00%									
01.03.004.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	45,72	0,01	45,72								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.005	Dreno - Ar condicionado	0,01	125,00	0,01	125,00								
				100,00%									
01.03.005.001	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	0	12,04		12,04								
				100,00%									
01.03.005.002	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	0	16,62		16,62								
				100,00%									
01.03.005.003	Tube, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	0,01	80,44	0,01	80,44								
				100,00%	1/30								
01.03.005.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0	15,90		15,90								
				100,00%									
01.03.006	Pintura	6,49	50.999,24			0,79	6.230,57	2,85	22.384,36	2,85	22.384,31		
						12,22%		43,89%		43,89%			
01.03.006.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,69	5.420,41			0,69	5.420,41						
						100,00%	1/30						
01.03.006.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,1	810,16			0,10	810,16						
						100,00%	1/30						
01.03.006.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,09	745,49					0,05	372,75	0,04	372,74		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,4	10.982,84					0,70	5.491,42	0,70	5.491,42		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.005	Remoção de textura em paredes	0,19	1.525,86					0,10	762,93	0,09	762,93		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.006	Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e	0,02	177,38					0,01	88,69	0,01	88,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.007	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,09	733,63					0,05	366,82	0,04	366,81		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,15	1.141,68					0,07	570,84	0,08	570,84		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,68	13.193,38					0,84	6.596,69	0,84	6.596,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.010	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,17	1.306,05					0,08	653,03	0,09	653,02		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,79	6.174,60					0,39	3.087,30	0,40	3.087,30		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.006.012	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,3	2.320,15					0,15	1.160,08	0,15	1.160,07		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,23	1.817,18					0,12	908,59	0,11	908,59		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03.006.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,59	4.650,43					0,30	2.325,22	0,29	2.325,21		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
<b>01.03.007</b>	<b>Diversos</b>	1,02	7.834,36	0,28	2.218,69	0,26	2.041,16	0,23	1.815,07	0,25	1.759,44		
				28,32%		26,05%		23,17%		22,46%			
01.03.007.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	0,25	1.952,84	0,25	1.952,84								
				100,00%	1/30								
01.03.007.002	Chumbamento corrimão (escada de marinho)	0,01	75,82	0,01	75,82								
				100,00%	1/30								
01.03.007.003	Revisão de esquadria de madeira - Portas	0,19	1.477,98			0,19	1.477,98						
						100,00%	1/30						
01.03.007.004	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda	0,21	1.625,04					0,21	1.625,04				
								100,00%	1/30				
01.03.007.005	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,1	746,25							0,10	746,25		
										100,00%	1/30		
01.03.007.006	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,02	130,64							0,02	130,64		
										100,00%	1/30		
01.03.007.007	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,09	692,52							0,09	692,52		
										100,00%	1/30		
01.03.007.008	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0,01	47,77			0,01	47,77						
						100,00%	1/30						
01.03.007.009	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	0,04	325,38			0,04	325,38						
						100,00%	1/30						
01.03.007.010	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,1	760,12	0,02	190,03	0,02	190,03	0,02	190,03	0,04	190,03		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
<b>01.04</b>	<b>LARANJEIRAS - 13ª ZONA ELEITORAL</b>	0,24	1.896,42	0,24	1.896,42								
				100,00%									
<b>01.04.001</b>	<b>Interligação das salas</b>	0,24	1.896,42	0,24	1.896,42								
				100,00%									
01.04.001.001	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	0,2	1.600,94	0,20	1.600,94								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.001.002	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	0,04	295,48	0,04	295,48								
				100,00%	1/30								
01.05	NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL	8,28	64.993,17	1,23	9.641,72	2,52	19.812,60	1,90	14.913,02	2,63	20.625,83		
				14,83%		30,48%		22,95%		31,74%			
01.05.001	Administração/Serviços preliminares	0,91	7.147,44	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,22	1.786,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,68	5.347,20	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.05.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,23	1.800,24	0,06	450,06	0,06	450,06	0,06	450,06	0,05	450,06		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.05.002	Alvenaria	0,93	7.285,20	0,93	7.285,20								
				100,00%									
01.05.002.001	Demolição de reboco	0,09	674,52	0,09	674,52								
				100,00%	1/30								
01.05.002.002	Retirada e reassentamento de rodapé de granito	0,02	181,25	0,02	181,25								
				100,00%	1/30								
01.05.002.003	Correção de trinca com tela de aço	0,09	681,30	0,09	681,30								
				100,00%	1/30								
01.05.002.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	23,34		23,34								
				100,00%									
01.05.002.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,01	53,22	0,01	53,22								
				100,00%	1/30								
01.05.002.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,01	64,47	0,01	64,47								
				100,00%	1/30								
01.05.002.007	Impermeabilização com argamassa polimérica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliéster resinada, malha 2x2mm, ref:	0,41	3.213,79	0,41	3.213,79								
				100,00%	1/30								
01.05.002.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,3	2.393,31	0,30	2.393,31								
				100,00%	1/30								
01.05.003	Pavimentação	1,52	11.825,46			1,36	10.637,90			0,16	1.187,56		
						89,96%				10,04%			
01.05.003.001	Demolição de concreto com martelo e compressor	0,39	3.063,34			0,39	3.063,34						
						100,00%	1/30						
01.05.003.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	0,55	4.310,98			0,55	4.310,98						
						100,00%	1/30						

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.003.003	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada	0,13	990,79			0,13	990,79						
						100,00%	1/30						
01.05.003.004	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,03	216,86			0,03	216,86						
						100,00%	1/30						
01.05.003.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,03	210,67			0,03	210,67						
						100,00%	1/30						
01.05.003.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com	0,2	1.535,90			0,20	1.535,90						
						100,00%	1/30						
01.05.003.007	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de	0,15	1.187,56							0,15	1.187,56		
										100,00%	1/30		
01.05.003.008	Soleira (filete) granito cinza andorinha flameado 6 x 2cm	0,04	309,36			0,04	309,36						
						100,00%	1/30						
<b>01.05.004</b>	<b>Impermeabilização</b>	0,46	3.618,60			0,46	3.618,60						
						100,00%							
01.05.004.001	Demolição de reboco	0,02	144,43			0,02	144,43						
						100,00%	1/30						
01.05.004.002	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,01	50,04			0,01	50,04						
						100,00%	1/30						
01.05.004.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer,	0,33	2.557,44			0,33	2.557,44						
						100,00%	1/30						
01.05.004.004	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	0,09	738,58			0,09	738,58						
						100,00%	1/30						
01.05.004.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	2,82				2,82						
						100,00%							
01.05.004.006	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,01	77,34			0,01	77,34						
						100,00%	1/30						
01.05.004.007	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0	26,32				26,32						
						100,00%							
01.05.004.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	3,89				3,89						
						100,00%							
01.05.004.009	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0	17,74				17,74						
						100,00%							
<b>01.05.005</b>	<b>Pintura</b>	3,7	29.089,03			0,41	3.216,83	1,65	12.936,13	1,64	12.936,07		
						11,06%		44,47%		44,47%			

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.005.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,37	2.933,15			0,37	2.933,15						
						100,00%	1/30						
01.05.005.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,04	283,68			0,04	283,68						
						100,00%	1/30						
01.05.005.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,08	619,18					0,04	309,59	0,04	309,59		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,18	9.299,28					0,59	4.649,64	0,59	4.649,64		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.005	Remoção de textura em paredes	0,08	634,46					0,04	317,23	0,04	317,23		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.006	Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e	0,01	74,25						37,13	0,01	37,12		
								50,00%		50,00%	1/30		
01.05.005.007	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	0,04	292,95					0,02	146,48	0,02	146,47		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,07	525,65					0,03	262,83	0,04	262,82		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,77	6.074,04					0,39	3.037,02	0,38	3.037,02		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.010	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,14	1.094,73					0,07	547,37	0,07	547,36		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,31	2.454,96					0,16	1.227,48	0,15	1.227,48		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.012	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,16	1.268,01					0,08	634,01	0,08	634,00		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,13	993,13					0,06	496,57	0,07	496,56		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.005.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,32	2.541,56					0,16	1.270,78	0,16	1.270,78		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.006	Diversos	0,76	6.027,44	0,07	569,66	0,07	552,41	0,02	190,03	0,60	4.715,34		
				9,45%		9,16%		3,15%		78,24%			
01.05.006.001	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,09	692,52							0,09	692,52		
										100,00%	1/30		
01.05.006.002	Chumbamento corrimão (escada de marinho)	0,01	75,82	0,01	75,82								
				100,00%	1/30								



TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.05.006.003	Revisão de ponto de água tipo 2	0,01	95,48	0,01	95,48								
				100,00%	1/30								
01.05.006.004	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0	31,51				31,51						
						100,00%							
01.05.006.005	Grelha de ventilação, alumínio branco, 40x30 cm, instalada em porta de madeira, fornecimento e instalação	0,09	682,89							0,09	682,89		
										100,00%	1/30		
01.05.006.006	Globo leitoso branco 48cm, inclusive lâmpada led 6w	0,15	1.200,72							0,15	1.200,72		
										100,00%	1/30		
01.05.006.007	Remoção de torneira	0	22,08								22,08		
										100,00%			
01.05.006.008	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	0,17	1.298,96							0,17	1.298,96		
										100,00%	1/30		
01.05.006.009	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	0,01	115,87	0,01	115,87								
				100,00%	1/30								
01.05.006.010	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação	0,01	92,46	0,01	92,46								
				100,00%	1/30								
01.05.006.011	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,02	130,64							0,02	130,64		
										100,00%	1/30		
01.05.006.012	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,06	497,50							0,06	497,50		
										100,00%	1/30		
01.05.006.013	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	0,04	330,87			0,04	330,87						
						100,00%	1/30						
01.05.006.014	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,1	760,12	0,02	190,03	0,02	190,03	0,02	190,03	0,04	190,03		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.06	PORTO DA FOLHA - 18ª ZONA ELEITORAL	10,68	83.798,08	0,72	5.668,79	3,79	29.787,07	2,82	22.118,32	3,35	26.223,90		
				6,76%		35,55%		26,39%		31,30%			
01.06.001	Administração/Serviços preliminares	0,91	7.147,44	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,22	1.786,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.06.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,68	5.347,20	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.06.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,23	1.800,24	0,06	450,06	0,06	450,06	0,06	450,06	0,05	450,06		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.06.002	Esquadrias	0,65	5.013,38	0,13	1.019,40	0,52	3.993,98						
				20,33%		79,67%							

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002.001	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e	0,25	1.983,40			0,25	1.983,40						
						100,00%	1/30						
01.06.002.002	Instalação de vidro liso fume, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps	0,26	2.010,58			0,26	2.010,58						
						100,00%	1/30						
01.06.002.003	Fechadura, perfil serralheiro, estreito, inox, 603/03 Stam ou similar, fornecimento e instalação	0,02	156,95	0,02	156,95								
				100,00%	1/30								
01.06.002.004	Demolição de reboco	0,01	40,12	0,01	40,12								
				100,00%	1/30								
01.06.002.005	Correção de trinca com tela de aço	0,09	681,30	0,09	681,30								
				100,00%	1/30								
01.06.002.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	23,34		23,34								
				100,00%									
01.06.002.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,01	53,22	0,01	53,22								
				100,00%	1/30								
01.06.002.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,01	64,47	0,01	64,47								
				100,00%	1/30								
<b>01.06.003</b>	<b>Cobertura</b>	2,01	15.733,13	0,03	217,68	1,98	15.515,45						
				1,38%		98,62%							
01.06.003.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	5,08		5,08								
				100,00%									
01.06.003.002	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,02	122,61			0,02	122,61						
						100,00%	1/30						
01.06.003.003	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,07	577,94			0,07	577,94						
						100,00%	1/30						
01.06.003.004	Demolição de rufo de concreto	0,01	50,50			0,01	50,50						
						100,00%	1/30						
01.06.003.005	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	0,06	457,30			0,06	457,30						
						100,00%	1/30						
01.06.003.006	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	0,01	111,08	0,01	111,08								
				100,00%	1/30								
01.06.003.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	15,56		15,56								
				100,00%									
01.06.003.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,01	85,96	0,01	85,96								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.003.009	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	1,67	13.079,77			1,67	13.079,77						
						100,00%	1/30						
01.06.003.010	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp= 6mm, de 1,83x1,10 fixada com parafuso.	0,16	1.227,33			0,16	1.227,33						
						100,00%	1/30						
<b>01.06.004</b>	<b>Pintura</b>	5,95	46.830,52			0,83	6.547,71	2,57	20.141,43	2,55	20.141,38		
						13,98%		43,01%		43,01%			
01.06.004.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,73	5.737,55			0,73	5.737,55						
						100,00%	1/30						
01.06.004.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,1	810,16			0,10	810,16						
						100,00%	1/30						
01.06.004.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,09	745,49					0,05	372,75	0,04	372,74		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,4	10.982,84					0,70	5.491,42	0,70	5.491,42		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.005	Remoção de textura em paredes	0,19	1.525,86					0,10	762,93	0,09	762,93		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.006	Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e	0,02	177,38					0,01	88,69	0,01	88,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.007	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,09	733,63					0,05	366,82	0,04	366,81		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,15	1.141,68					0,07	570,84	0,08	570,84		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,68	13.193,38					0,84	6.596,69	0,84	6.596,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.010	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,18	1.411,83					0,09	705,92	0,09	705,91		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,97	7.582,00					0,48	3.791,00	0,49	3.791,00		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.012	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,09	736,28					0,05	368,14	0,04	368,14		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,07	576,67					0,04	288,34	0,03	288,33		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.06.004.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,19	1.475,77					0,09	737,89	0,10	737,88		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.06.005	Diversos	1,16	9.073,61	0,34	2.644,85	0,25	1.943,07	0,02	190,03	0,55	4.295,66		
				29,15%		21,41%		2,09%		47,35%			
01.06.005.001	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	0,04	325,93			0,04	325,93						
						100,00%	1/30						
01.06.005.002	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,09	692,52							0,09	692,52		
										100,00%	1/30		
01.06.005.003	Revisão de esquadria de ferro - portão	0,14	1.124,10			0,14	1.124,10						
						100,00%	1/30						
01.06.005.004	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha	0,15	1.159,93							0,15	1.159,93		
										100,00%	1/30		
01.06.005.005	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	0,05	406,50	0,05	406,50								
				100,00%	1/30								
01.06.005.006	Revisão de ponto de água tipo 2	0,01	95,48	0,01	95,48								
				100,00%	1/30								
01.06.005.007	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda	0,21	1.625,04							0,21	1.625,04		
										100,00%	1/30		
01.06.005.008	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0,01	47,77			0,01	47,77						
						100,00%	1/30						
01.06.005.009	Roldana de aço com rolamento, fornecimento e instalação	0,03	255,24			0,03	255,24						
						100,00%	1/30						
01.06.005.010	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,02	130,64							0,02	130,64		
										100,00%	1/30		
01.06.005.011	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	0,25	1.952,84	0,25	1.952,84								
				100,00%	1/30								
01.06.005.012	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,06	497,50							0,06	497,50		
										100,00%	1/30		
01.06.005.013	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,1	760,12	0,02	190,03	0,02	190,03	0,02	190,03	0,04	190,03		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.07	SÃO CRISTÓVÃO - 21ª ZONA ELEITORAL	3,86	30.344,65	0,85	6.681,95	2,03	15.900,79	0,39	3.030,97	0,59	4.730,94		
				22,02%		52,40%		9,99%		15,59%			
01.07.001	Administração/Serviços preliminares	0,32	2.517,81	0,15	1.181,01	0,06	445,60	0,06	445,60	0,05	445,60		
				46,91%		17,70%		17,70%		17,69%			
01.07.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,23	1.782,40	0,06	445,60	0,06	445,60	0,06	445,60	0,05	445,60		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.001.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	12,71		12,71								
					100,00%								
01.07.001.001	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	0,09	722,70	0,09	722,70								
					100,00% 1/30								
<b>01.07.002</b>	<b>Alvenaria</b>	0,03	206,55	0,03	206,55								
					100,00%								
01.07.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,01	75,80	0,01	75,80								
					100,00% 1/30								
01.07.002.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	22,41		22,41								
					100,00%								
01.07.002.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	57,25	0,01	57,25								
					100,00% 1/30								
01.07.002.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,01	51,09	0,01	51,09								
					100,00% 1/30								
<b>01.07.003</b>	<b>Esquadrias</b>	0,44	3.446,69			0,22	1.746,68			0,22	1.700,01		
							50,68%				49,32%		
01.07.003.001	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	0,01	61,15			0,01	61,15						
							100,00% 1/30						
01.07.003.002	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	0,2	1.600,94			0,20	1.600,94						
							100,00% 1/30						
01.07.003.003	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	0,01	84,59			0,01	84,59						
							100,00% 1/30						
01.07.003.004	Película Insulfilm G50 ou similar, fornecimento e instalação	0,22	1.700,01							0,22	1.700,01		
											100,00% 1/30		
<b>01.07.004</b>	<b>Instalações elétricas</b>	1,24	9.781,94	0,31	2.443,68	0,93	7.338,26						
					24,98%		75,02%						
01.07.004.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	0,06	443,09	0,06	443,09								
					100,00% 1/30								
01.07.004.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0	19,28		19,28								
					100,00%								
01.07.004.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0	31,36		31,36								
					100,00%								
01.07.004.004	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	0,01	50,00	0,01	50,00								
					100,00% 1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.004.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,01	52,80	0,01	52,80								
				100,00%	1/30								
01.07.004.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,01	80,16	0,01	80,16								
				100,00%	1/30								
01.07.004.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,06	448,20	0,06	448,20								
				100,00%	1/30								
01.07.004.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,1	802,62	0,10	802,62								
				100,00%	1/30								
01.07.004.009	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,07	516,17	0,07	516,17								
				100,00%	1/30								
01.07.004.010	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	0,11	884,10			0,11	884,10						
						100,00%	1/30						
01.07.004.011	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,27	2.128,00			0,27	2.128,00						
						100,00%	1/30						
01.07.004.012	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	0,02	150,38			0,02	150,38						
						100,00%	1/30						
01.07.004.013	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", caixa de passagem e	0,34	2.687,72			0,34	2.687,72						
						100,00%	1/30						
01.07.004.014	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	0,04	335,12			0,04	335,12						
						100,00%	1/30						
01.07.004.015	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,03	265,86			0,03	265,86						
						100,00%	1/30						
01.07.004.016	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou	0,02	125,76			0,02	125,76						
						100,00%	1/30						
01.07.004.017	Interruptor 01 seção simples	0	26,04				26,04						
						100,00%							
01.07.004.018	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,09	735,28			0,09	735,28						
						100,00%	1/30						
01.07.005	Instalações de cabeamento estruturado	1,15	9.030,92	0,35	2.755,69	0,80	6.275,23						
				30,51%		69,49%							
01.07.005.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0	18,12		18,12								
				100,00%									
01.07.005.002	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	0,04	315,42	0,04	315,42								
				100,00%	1/30								

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.005.003	*Caixa de passagem cpl-060 (40x40x60cm)	0,14	1.096,59	0,14	1.096,59								
				100,00%	1/30								
01.07.005.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,09	672,30	0,09	672,30								
				100,00%	1/30								
01.07.005.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,03	229,32	0,03	229,32								
				100,00%	1/30								
01.07.005.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,01	96,40	0,01	96,40								
				100,00%	1/30								
01.07.005.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0	31,36		31,36								
				100,00%									
01.07.005.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0	25,30		25,30								
				100,00%									
01.07.005.009	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,02	158,40	0,02	158,40								
				100,00%	1/30								
01.07.005.010	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,01	40,08	0,01	40,08								
				100,00%	1/30								
01.07.005.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,01	72,40	0,01	72,40								
				100,00%	1/30								
01.07.005.012	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm	0,02	150,57			0,02	150,57						
						100,00%	1/30						
01.07.005.013	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	0,3	2.333,10			0,30	2.333,10						
						100,00%	1/30						
01.07.005.014	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	0,03	238,56			0,03	238,56						
						100,00%	1/30						
01.07.005.015	Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	0,23	1.824,00			0,23	1.824,00						
						100,00%	1/30						
01.07.005.016	Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01	0,06	451,00			0,06	451,00						
						100,00%	1/30						
01.07.005.017	Tomada para lógica dupla, rj45, com placa	0,16	1.278,00			0,16	1.278,00						
						100,00%	1/30						
01.07.006	Pintura	0,63	4.980,68					0,32	2.490,35	0,31	2.490,33		
								50,00%		50,00%			
01.07.006.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,07	544,95					0,03	272,48	0,04	272,47		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.006.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	0,49	3.817,76					0,24	1.908,88	0,25	1.908,88		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.07.006.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0	24,70						12,35		12,35		
								50,00%		50,00%			
01.07.006.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0	28,54						14,27		14,27		
								50,00%		50,00%			
01.07.006.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,07	564,73					0,04	282,37	0,03	282,36		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.07.007	Diversos	0	0,00										
01.07.008	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,05	380,06	0,01	95,02	0,01	95,02	0,01	95,02	0,02	95,00		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.08	CAMPO DO BRITO - 24ª ZONA ELEITORAL	9,97	78.340,13	0,75	5.922,98	2,61	20.494,71	2,98	23.392,56	3,63	28.529,88		
				7,56%		26,16%		29,86%		36,42%			
01.08.001	Administração/Serviços preliminares	0,91	7.147,44	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,22	1.786,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.08.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,68	5.347,20	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.08.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,23	1.800,24	0,06	450,06	0,06	450,06	0,06	450,06	0,05	450,06		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.08.002	Alvenaria	0,51	4.003,00	0,51	4.003,00								
				100,00%									
01.08.002.001	Demolição de reboco	0,05	365,79	0,05	365,79								
				100,00%	1/30								
01.08.002.002	Correção de trinca com tela de aço	0,09	681,30	0,09	681,30								
				100,00%	1/30								
01.08.002.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	38,90		38,90								
				100,00%									
01.08.002.004	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref:	0,2	1.574,13	0,20	1.574,13								
				100,00%	1/30								
01.08.002.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,09	732,34	0,09	732,34								
				100,00%	1/30								
01.08.002.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	0,08	610,54	0,08	610,54								
				100,00%	1/30								



TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
<b>01.08.003</b>	<b>Instalações elétricas</b>	0,29	2.264,71			0,02	165,51			0,27	2.099,20		
						7,31%				92,69%			
01.08.003.001	Poste em alumínio preto para jardim com globo duplo, h=2,00 m, soquete tipo E27, potência 2x100 W, incluso lâmpadas de led, fornecimento	0,27	2.099,20							0,27	2.099,20		
										100,00%	1/30		
01.08.003.002	Conjunto Arstop para arcondicionado, excluso disjuntor, fornecimento e instalação	0,01	83,33			0,01	83,33						
						100,00%	1/30						
01.08.003.003	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,01	82,18			0,01	82,18						
						100,00%	1/30						
<b>01.08.004</b>	<b>Águas pluviais</b>	1,5	11.758,04			1,50	11.758,04						
						100,00%							
01.08.004.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0,01	45,18			0,01	45,18						
						100,00%	1/30						
01.08.004.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	1,16	9.073,48			1,16	9.073,48						
						100,00%	1/30						
01.08.004.002	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,08	618,72			0,08	618,72						
						100,00%	1/30						
01.08.004.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	0,1	792,54			0,10	792,54						
						100,00%	1/30						
01.08.004.002	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,05	400,92			0,05	400,92						
						100,00%	1/30						
01.08.004.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,05	421,12			0,05	421,12						
						100,00%	1/30						
01.08.004.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	62,24			0,01	62,24						
						100,00%	1/30						
01.08.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,04	343,84			0,04	343,84						
						100,00%	1/30						
<b>01.08.005</b>	<b>Pintura</b>	6,22	48.954,15			0,76	5.932,81	2,74	21.510,68	2,72	21.510,66		
						12,12%		43,94%		43,94%			
01.08.005.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,65	5.122,65			0,65	5.122,65						
						100,00%	1/30						
01.08.005.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,1	810,16			0,10	810,16						
						100,00%	1/30						
01.08.005.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,1	759,18					0,05	379,59	0,05	379,59		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.08.005.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,42	11.183,72					0,71	5.591,86	0,71	5.591,86		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.005	Remoção de textura em paredes	0,19	1.525,86					0,10	762,93	0,09	762,93		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.006	Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e	0,02	177,38					0,01	88,69	0,01	88,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.007	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,09	733,63					0,05	366,82	0,04	366,81		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,15	1.141,68					0,07	570,84	0,08	570,84		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,68	13.193,38					0,84	6.596,69	0,84	6.596,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.010	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,14	1.129,46					0,07	564,73	0,07	564,73		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,55	4.301,76					0,27	2.150,88	0,28	2.150,88		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.012	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,3	2.343,26					0,15	1.171,63	0,15	1.171,63		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,23	1.835,28					0,12	917,64	0,11	917,64		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.08.005.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,6	4.696,75					0,30	2.348,38	0,30	2.348,37		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
<b>01.08.006</b>	<b>Diversos</b>	0,54	4.212,79	0,02	133,12	0,11	851,49	0,01	95,02	0,40	3.133,16		
				3,16%		20,21%		2,26%		74,37%			
01.08.006.001	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0,01	47,77			0,01	47,77						
						100,00%	1/30						
01.08.006.002	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	0,04	325,93			0,04	325,93						
						100,00%	1/30						
01.08.006.003	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,09	692,52							0,09	692,52		
										100,00%	1/30		
01.08.006.004	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação	0,01	92,46							0,01	92,46		
										100,00%	1/30		
01.08.006.005	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,02	130,64							0,02	130,64		
										100,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.08.006.006	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,06	497,50							0,06	497,50		
										100,00%	1/30		
01.08.006.007	Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda	0,21	1.625,04							0,21	1.625,04		
										100,00%	1/30		
01.08.006.008	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	0,01	56,44			0,01	56,44						
						100,00%	1/30						
01.08.006.009	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	0,04	326,33			0,04	326,33						
						100,00%	1/30						
01.08.006.010	Perfil alumínio com borracha para vedação de porta, fornecimento e instalação	0	38,10		38,10								
				100,00%									
01.08.006.011	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,05	380,06	0,01	95,02	0,01	95,02	0,01	95,02	0,02	95,00		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.09	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - 28ª ZONA ELEITORAL	1,53	12.031,02			1,53	12.031,02						
						100,00%							
01.09.001	Administração	0,05	356,48			0,05	356,48						
						100,00%							
01.09.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,05	356,48			0,05	356,48						
						100,00%	1/30						
01.09.002	Estacionamento	1,26	9.942,48			1,26	9.942,48						
						100,00%							
01.09.002.001	Complemento de garagem, incluso pilar pré-moldado de concreto, telha, fornecimento e instalação	0,24	1.885,59			0,24	1.885,59						
						100,00%	1/30						
01.09.002.001	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação	0,44	3.476,50			0,44	3.476,50						
						100,00%	1/30						
01.09.002.001	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	0,21	1.680,12			0,21	1.680,12						
						100,00%	1/30						
01.09.002.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	0,37	2.900,27			0,37	2.900,27						
						100,00%	1/30						
01.09.003	Fachada - Infiltração	0,22	1.732,06			0,22	1.732,06						
						100,00%							
01.09.003.001	Demolição de reboco	0,02	129,59			0,02	129,59						
						100,00%	1/30						
01.09.003.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	0,02	162,97			0,02	162,97						
						100,00%	1/30						

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09.003.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	100,52			0,01	100,52						
						100,00%	1/30						
01.09.003.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,06	481,27			0,06	481,27						
						100,00%	1/30						
01.09.003.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,03	221,58			0,03	221,58						
						100,00%	1/30						
01.09.003.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,03	256,07			0,03	256,07						
						100,00%	1/30						
01.09.003.007	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,05	380,06			0,05	380,06						
						100,00%	1/30						
<b>01.10</b>	<b>CARIRA - 29ª ZONA ELEITORAL</b>	18,46	144.788,06	0,91	7.133,86	5,07	39.774,15	8,65	67.883,49	3,83	29.996,56		
				4,93%		27,47%		46,88%		20,72%			
<b>01.10.001</b>	<b>Administração/Serviços preliminares</b>	0,91	7.147,44	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,22	1.786,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.10.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,68	5.347,20	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.10.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,23	1.800,24	0,06	450,06	0,06	450,06	0,06	450,06	0,05	450,06		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
<b>01.10.002</b>	<b>Águas pluviais</b>	0,29	2.283,64	0,29	2.283,64								
				100,00%									
01.10.002.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0,01	45,18	0,01	45,18								
				100,00%	1/30								
01.10.002.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	0,1	792,54	0,10	792,54								
				100,00%	1/30								
01.10.002.003	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,08	618,72	0,08	618,72								
				100,00%	1/30								
01.10.002.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,05	421,12	0,05	421,12								
				100,00%	1/30								
01.10.002.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	62,24	0,01	62,24								
				100,00%	1/30								
01.10.002.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,04	343,84	0,04	343,84								
				100,00%	1/30								
<b>01.10.003</b>	<b>Alvenaria</b>	0,38	2.873,33	0,38	2.873,33								
				100,00%									

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.003.001	Demolição de reboco	0,04	280,84	0,04	280,84								
				100,00%	1/30								
01.10.003.002	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	0,14	1.104,59	0,14	1.104,59								
				100,00%	1/30								
01.10.003.003	Correção de trinca com tela de aço	0,06	454,20	0,06	454,20								
				100,00%	1/30								
01.10.003.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	0,05	363,20	0,05	363,20								
				100,00%	1/30								
01.10.003.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,09	670,50	0,09	670,50								
				100,00%	1/30								
<b>01.10.004</b>	<b>Cobertura</b>	1,89	14.859,22			1,89	14.859,22						
						100,00%							
01.10.004.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	8,47				8,47						
						100,00%							
01.10.004.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	0,02	166,62			0,02	166,62						
						100,00%	1/30						
01.10.004.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	9,34				9,34						
						100,00%							
01.10.004.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,01	51,58			0,01	51,58						
						100,00%	1/30						
01.10.004.005	Revisão de ponto de água tipo 2	0,01	95,48			0,01	95,48						
						100,00%	1/30						
01.10.004.006	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,07	577,94			0,07	577,94						
						100,00%	1/30						
01.10.004.007	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	54,49			0,01	54,49						
						100,00%	1/30						
01.10.004.008	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	0,1	815,53			0,10	815,53						
						100,00%	1/30						
01.10.004.009	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	1,67	13.079,77			1,67	13.079,77						
						100,00%	1/30						
<b>01.10.005</b>	<b>Fachada - Vidro temperado</b>	6,94	54.410,37			2,08	16.323,13	4,86	38.087,24				
						30,00%		70,00%					
01.10.005.001	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	0,47	3.666,99			0,14	1.100,10	0,33	2.566,89				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.005.002	Remoção de vidro temperado	0,07	514,70			0,02	154,41	0,05	360,29				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.10.005.003	Desmontagem de porta de vidro	0,01	54,62				16,39	0,01	38,23				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.10.005.004	Remoção e reassentamento de tubo de aço galvanizado 3"	0,16	1.252,91			0,05	375,87	0,11	877,04				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.10.005.005	Remoção de mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado	0	35,02				10,51		24,51				
						30,00%		70,00%					
01.10.005.006	Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens - Rev 01_10/2021	4,9	38.496,73			1,47	11.549,02	3,43	26.947,71				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.10.005.007	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra	0,07	524,82			0,02	157,45	0,05	367,37				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.10.005.008	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021	0,24	1.883,22			0,07	564,97	0,17	1.318,25				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.10.005.009	Porta de vidro temperado, fumê, incluso mola hidráulica e puxador, fornecimento e instalação	1,02	7.981,36			0,30	2.394,41	0,72	5.586,95				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
<b>01.10.006</b>	<b>Varanda</b>	0,14	1.072,53					0,14	1.072,53				
								100,00%					
01.10.006.001	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	100,64					0,01	100,64				
								100,00%	1/30				
01.10.006.002	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	0,11	831,47					0,11	831,47				
								100,00%	1/30				
01.10.006.003	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm - Rev 02_04/2022	0,02	140,42					0,02	140,42				
								100,00%	1/30				
<b>01.10.007</b>	<b>Pintura</b>	7,59	59.665,66			0,80	6.267,59	3,40	26.699,06	3,39	26.699,01		
						10,50%		44,75%		44,75%			
01.10.007.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,69	5.457,43			0,69	5.457,43						
						100,00%	1/30						
01.10.007.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,1	810,16			0,10	810,16						
						100,00%	1/30						
01.10.007.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,1	775,04					0,05	387,52	0,05	387,52		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,45	11.416,53					0,73	5.708,27	0,72	5.708,26		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.007.005	Remoção de textura em paredes	0,97	7.628,96					0,49	3.814,48	0,48	3.814,48		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.006	Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e	0,11	895,17					0,06	447,59	0,05	447,58		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.007	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,47	3.667,98					0,23	1.833,99	0,24	1.833,99		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,15	1.141,68					0,07	570,84	0,08	570,84		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,68	13.193,38					0,84	6.596,69	0,84	6.596,69		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.010	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,14	1.117,81					0,07	558,91	0,07	558,90		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,89	6.957,60					0,44	3.478,80	0,45	3.478,80		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.012	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,22	1.743,57					0,11	871,79	0,11	871,78		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,17	1.365,59					0,09	682,80	0,08	682,79		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.10.007.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,45	3.494,76					0,22	1.747,38	0,23	1.747,38		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
<b>01.10.008</b>	<b>Diversos</b>	0,32	2.475,87	0,02	190,03	0,07	537,35	0,03	237,80	0,20	1.510,69		
				7,68%		21,70%		9,60%		61,02%			
01.10.008.001	Revestimento de piso ou parede com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,02	130,64							0,02	130,64		
										100,00%	1/30		
01.10.008.002	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,09	692,52							0,09	692,52		
										100,00%	1/30		
01.10.008.003	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	0,04	347,32			0,04	347,32						
						100,00%	1/30						
01.10.008.004	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0,01	47,77					0,01	47,77				
								100,00%	1/30				
01.10.008.005	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,06	497,50							0,06	497,50		
										100,00%	1/30		
01.10.008.006	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,1	760,12	0,02	190,03	0,02	190,03	0,02	190,03	0,04	190,03		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	CRISTINÁPOLIS - 30ª ZONA ELEITORAL	8,23	64.663,65	0,65	5.110,24	1,43	11.237,92	3,33	26.162,04	2,82	22.153,45		
				7,90%		17,38%		40,46%		34,26%			
01.11.001	Administração/Serviços preliminares	0,91	7.147,44	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,23	1.786,86	0,22	1.786,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.11.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,68	5.347,20	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80	0,17	1.336,80		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.11.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,23	1.800,24	0,06	450,06	0,06	450,06	0,06	450,06	0,05	450,06		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.11.002	Alvenaria	0,23	1.849,45	0,23	1.849,45								
				100,00%									
01.11.002.001	Demolição de reboco	0,02	133,00	0,02	133,00								
				100,00%	1/30								
01.11.002.002	Correção de trinca com tela de aço	0,15	1.160,94	0,15	1.160,94								
				100,00%	1/30								
01.11.002.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	103,16	0,01	103,16								
				100,00%	1/30								
01.11.002.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,01	106,44	0,01	106,44								
				100,00%	1/30								
01.11.002.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,04	345,91	0,04	345,91								
				100,00%	1/30								
01.11.003	Impermeabilização	0,45	3.490,49			0,45	3.490,49						
						100,00%							
01.11.003.001	Demolição de reboco	0,02	144,43			0,02	144,43						
						100,00%	1/30						
01.11.003.002	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,01	50,04			0,01	50,04						
						100,00%	1/30						
01.11.003.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer,	0,33	2.557,44			0,33	2.557,44						
						100,00%	1/30						
01.11.003.004	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	0,09	738,58			0,09	738,58						
						100,00%	1/30						
01.11.004	Pavimentação	0,03	300,79			0,03	300,79						
						100,00%							
01.11.004.001	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	0,01	115,87			0,01	115,87						
						100,00%	1/30						



TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.004.002	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação	0,02	184,92			0,02	184,92						
						100,00%	1/30						
01.11.005	Pintura	5,15	40.466,31			0,66	5.166,19	2,25	17.650,09	2,24	17.650,03		
						12,77%		43,62%		43,61%			
01.11.005.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,62	4.858,57			0,62	4.858,57						
						100,00%	1/30						
01.11.005.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,04	307,62			0,04	307,62						
						100,00%	1/30						
01.11.005.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,08	639,41					0,04	319,71	0,04	319,70		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,2	9.418,98					0,60	4.709,49	0,60	4.709,49		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.005	Remoção de textura em paredes	0,08	634,46					0,04	317,23	0,04	317,23		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.006	Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e	0,01	74,25						37,13	0,01	37,12		
								50,00%		50,00%	1/30		
01.11.005.007	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,04	305,05					0,02	152,53	0,02	152,52		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,08	653,76					0,04	326,88	0,04	326,88		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,96	7.555,19					0,48	3.777,60	0,48	3.777,59		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.010	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,15	1.152,99					0,07	576,50	0,08	576,49		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	1,23	9.666,43					0,62	4.833,22	0,61	4.833,21		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.012	Lixamento elétrico em superfície metálica	0,17	1.372,80					0,09	686,40	0,08	686,40		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,14	1.075,20					0,07	537,60	0,07	537,60		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.005.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,35	2.751,60					0,18	1.375,80	0,17	1.375,80		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.11.006	Diversos	1,46	11.409,17	0,19	1.473,93	0,06	493,59	0,86	6.725,09	0,35	2.716,56		
				12,92%		4,33%		58,94%		23,81%			

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.006.001	Tampa reforçada em ferro fundido, d=300mm, para caixas de aterramento, fornecimento e instalação;	0,08	626,64	0,08	626,64								
				100,00%	1/30								
01.11.006.002	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	0,02	186,00	0,02	186,00								
				100,00%	1/30								
01.11.006.003	Suporte para máquina condensadora de ar condicionado	0,05	395,44	0,05	395,44								
				100,00%	1/30								
01.11.006.004	Chumbamento corrimão (escada de marinho)	0,01	75,82	0,01	75,82								
				100,00%	1/30								
01.11.006.005	Revisão de esquadria de madeira - Portas	0,08	607,12			0,04	303,56	0,04	303,56				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.11.006.006	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	44,55					0,01	44,55				
								100,00%	1/30				
01.11.006.007	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	0,42	3.308,47					0,42	3.308,47				
								100,00%	1/30				
01.11.006.008	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	0,37	2.878,48					0,37	2.878,48				
								100,00%	1/30				
01.11.006.009	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,06	497,50							0,06	497,50		
										100,00%	1/30		
01.11.006.010	Fornecimento e instalação de fita adesiva auto colante - piso / vidro	0	19,11								19,11		
										100,00%			
01.11.006.011	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de	0,12	925,48							0,12	925,48		
										100,00%	1/30		
01.11.006.012	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,09	692,52							0,09	692,52		
										100,00%	1/30		
01.11.006.013	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,05	391,92							0,05	391,92		
										100,00%	1/30		
01.11.006.014	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,1	760,12	0,02	190,03	0,02	190,03	0,02	190,03	0,04	190,03		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.12	ITAPORANGA D' AJUDA - 31ª ZONA ELEITORAL	0,98	7.694,03			0,98	7.694,03						
						100,00%							
01.12.001	Impermeabilização da calhas	0,98	7.694,03			0,98	7.694,03						
						100,00%							
01.12.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,02	178,24			0,02	178,24						
						100,00%	1/30						

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 00279

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12.001.002	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	0,27	2.131,67			0,27	2.131,67						
						100,00%	1/30						
01.12.001.003	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,03	205,93			0,03	205,93						
						100,00%	1/30						
01.12.001.004	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	0,59	4.660,63			0,59	4.660,63						
						100,00%	1/30						
01.12.001.005	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	0,01	48,30			0,01	48,30						
						100,00%	1/30						
01.12.001.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	0,01	89,20			0,01	89,20						
						100,00%	1/30						
01.12.001.007	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,05	380,06			0,05	380,06						
						100,00%	1/30						
01.13	UMBAÚBA - 35ª ZONA ELEITORAL	0,56	4.358,09			0,56	4.358,09						
						100,00%							
01.13.001	Telhado	0,56	4.358,09			0,56	4.358,09						
						100,00%							
01.13.001.001	Mão de obra de técnico nível médio júnior	0,02	178,24			0,02	178,24						
						100,00%	1/30						
01.13.001.002	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	0,23	1.782,00			0,23	1.782,00						
						100,00%	1/30						
01.13.001.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	0,31	2.397,85			0,31	2.397,85						
						100,00%	1/30						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	785.066,74	13,86	108.781,78	29,87	234.537,75	32,07	251.798,91	24,20	189.948,30		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	785.066,74	13,86	108.781,78	43,73	343.319,53	75,80	595.118,44	100,00	785.066,74		