

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DA SEDE, FÓRUM DES. ALOÍSIO DE ABREU LIMA E FÓRUMS DO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE	100	911.881,49	17,51	159.637,29	22,64	206.468,10	23,89	217.811,59	19,59	178.615,94	16,37	149.348,57
01.01	SEDE	34,94	318.906,17	10,41	94.967,32	9,33	85.092,91	6,13	55.925,47	4,82	43.951,98	4,25	38.968,49
				29,78%		26,68%		17,54%		13,78%		12,22%	
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL (SEDE E ZONAS ELEITORAIS)	7,08	64.620,00	7,08	64.620,00								
				100,00%									
01.01.001.001	Mão de obra de engenheiro médio	4,94	45.105,00	4,94	45.105,00								
				100,00%	1/30								
01.01.001.002	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	0,18	1.643,00	0,18	1.643,00								
				100,00%	1/30								
01.01.001.003	Mão de obra de técnico nível médio júnior	1,96	17.872,00	1,96	17.872,00								
				100,00%	1/30								
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,87	7.976,10	0,17	1.595,22	0,17	1.595,22	0,17	1.595,22	0,17	1.595,22	0,19	1.595,22
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,4	3.652,20	0,08	730,44	0,08	730,44	0,08	730,44	0,08	730,44	0,08	730,44
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.002.002	Aluguel de banheiro químico, com uma limpeza semanal	0,47	4.323,90	0,09	864,78	0,09	864,78	0,09	864,78	0,09	864,78	0,11	864,78
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.003	MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS COLETIVOS DA SEDE	1,25	11.491,50							0,47	4.320,26	0,78	7.171,24
										37,60%		62,40%	
01.01.003.001	Remoção de cuba de lavatório, sem reaproveitamento	0	13,47								13,47		
										100,00%			
01.01.003.002	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) e válvula	0,06	582,06							0,06	582,06		
										100,00%	1/30		
01.01.003.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,01	78,30							0,01	78,30		
										100,00%	1/30		
01.01.003.004	Rodopia em granito cinza andorinha, L=20cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	0,3	2.697,60							0,30	2.697,60		
										100,00%	1/30		
01.01.003.005	Aplicação de massa plástica para vedação em mármore/granito	0,02	203,85							0,02	203,85		
										100,00%	1/30		
01.01.003.006	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm - Rev 02_04/2022	0	29,97								29,97		
										100,00%			
01.01.003.007	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	0,92								0,92		
										100,00%			

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Fevereiro/2025-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.003.008	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	0,03	282,83							0,03	282,83		
										100,00%	1/30		
01.01.003.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	32,76								32,76		
										100,00%			
01.01.003.010	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,02	155,92							0,02	155,92		
										100,00%	1/30		
01.01.003.011	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,01	104,98							0,01	104,98		
										100,00%	1/30		
01.01.003.012	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	0,02	137,60							0,02	137,60		
										100,00%	1/30		
01.01.003.013	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	0,64	5.879,80									0,64	5.879,80
												100,00%	1/30
01.01.003.014	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	0,14	1.291,44									0,14	1.291,44
												100,00%	1/30
01.01.004	SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DO MURO	1,28	11.734,52							1,28	11.734,52		
										100,00%			
01.01.004.001	Remoção de cabos elétricos, com seção maior que 2,5 mm² e menor que 10 mm², de forma manual, com reaproveitamento. af 09/2023	0,07	645,00							0,07	645,00		
										100,00%	1/30		
01.01.004.002	Remoção de eletrodutos em tubos de PVC rígido, bitolas diversas, fixados com abraçadeira	0,01	97,50							0,01	97,50		
										100,00%	1/30		
01.01.004.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,29	2.614,59							0,29	2.614,59		
										100,00%	1/30		
01.01.004.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,02	151,80							0,02	151,80		
										100,00%	1/30		
01.01.004.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,02	157,20							0,02	157,20		
										100,00%	1/30		
01.01.004.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0,6	5.453,13							0,60	5.453,13		
										100,00%	1/30		
01.01.004.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0,04	384,75							0,04	384,75		
										100,00%	1/30		
01.01.004.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0,06	550,20							0,06	550,20		
										100,00%	1/30		
01.01.004.009	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa	0,01	136,25							0,01	136,25		
										100,00%	1/30		

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.004.010	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	0,06	591,60							0,06	591,60		
										100,00%	1/30		
01.01.004.011	Reinstalação de cabos elétricos, com seção maior que 2,5 mm² e menor que 10 mm², em eletrodutos, sem fornecimento de material	0,1	952,50							0,10	952,50		
										100,00%	1/30		
01.01.005	ACESSO À LAJE/TELHADOS	2,05	18.703,05	0,06	503,34							1,99	18.199,71
				2,69%								97,31%	
01.01.005.001	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	0,01	45,66	0,01	45,66								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Arestamento de vãos	0,05	457,68	0,05	457,68								
				100,00%	1/30								
01.01.005.003	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda	1,46	13.348,17									1,46	13.348,17
												100,00%	1/30
01.01.005.004	Guarda-corpo para escada marinho, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada	0,11	959,70									0,11	959,70
												100,00%	1/30
01.01.005.005	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2"	0,38	3.474,24									0,38	3.474,24
												100,00%	1/30
01.01.005.006	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,01	117,72									0,01	117,72
												100,00%	1/30
01.01.005.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,03	299,88									0,03	299,88
												100,00%	1/30
01.01.006	STI	0,02	174,72							0,02	174,72		
										100,00%			
01.01.006.001	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.	0,01	106,48							0,01	106,48		
										100,00%	1/30		
01.01.006.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,01	68,24							0,01	68,24		
										100,00%	1/30		
01.01.007	COMBATE À INCÊNDIO	0,22	1.967,90	0,22	1.967,90								
				100,00%									
01.01.007.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	15,30		15,30								
				100,00%									
01.01.007.002	Substituição de registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2" com fornecimento de registro, inclusive tampão com corrente	0,07	594,34	0,07	594,34								
				100,00%	1/30								
01.01.007.003	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	0,14	1.286,06	0,14	1.286,06								
				100,00%	1/30								

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.007.004	Chumbamento de caixa de hidrante de embutir	0,01	72,20	0,01	72,20								
				100,00%	1/30								
01.01.008	GARAGENS COBERTAS	0,62	5.657,84							0,62	5.657,84		
										100,00%			
01.01.008.001	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af 09/2023	0,01	124,73							0,01	124,73		
										100,00%	1/30		
01.01.008.002	Escoramento de pilares de garagem coberta com escoras tubulares metálicas tipo A	0,11	1.028,60							0,11	1.028,60		
										100,00%	1/30		
01.01.008.003	Tratamento em superfície metálica com escovação e lixamento elétrico	0,01	60,85							0,01	60,85		
										100,00%	1/30		
01.01.008.004	Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos	0,02	162,91							0,02	162,91		
										100,00%	1/30		
01.01.008.005	Graute fgk=15 mpa; traço 1:2,2:2,5:0,3 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400	0,04	381,95							0,04	381,95		
										100,00%	1/30		
01.01.008.006	Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo	0,43	3.898,80							0,43	3.898,80		
										100,00%	1/30		
01.01.009	PINTURA (CIRCULAÇÕES E ÁREAS COMUNS)	4,32	39.348,85					2,16	19.674,43	2,16	19.674,42		
								50,00%		50,00%			
01.01.009.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	0,25	2.252,00					0,12	1.126,00	0,13	1.126,00		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.009.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	4,07	37.096,85					2,03	18.548,43	2,04	18.548,42		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.010	SANITÁRIOS DO ANEXO - ACESSIBILIDADE	14,57	132.929,31	2,79	25.485,86	8,82	80.438,01	2,96	27.005,44				
				19,17%		60,51%		20,32%					
01.01.010.001	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,47	4.205,39	0,47	4.205,39								
				100,00%									
01.01.010.001	Remoção de divisória de granito (ou marmore)	0,05	464,02	0,05	464,02								
				100,00%	1/30								
01.01.010.001	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	0,02	143,80	0,02	143,80								
				100,00%	1/30								
01.01.010.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	0,02	143,81	0,02	143,81								
				100,00%	1/30								
01.01.010.001	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	0,02	159,05	0,02	159,05								
				100,00%	1/30								

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.001	Remoção de vaso sanitário/mictório	0,02	164,80	0,02	164,80								
				100,00%	1/30								
01.01.010.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,19	1.717,25	0,19	1.717,25								
				100,00%	1/30								
01.01.010.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0,01	73,42	0,01	73,42								
				100,00%	1/30								
01.01.010.001	Remoção de interruptores e tomadas	0	22,44		22,44								
				100,00%									
01.01.010.001	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	0,14	1.316,80	0,14	1.316,80								
				100,00%	1/30								
01.01.010.002	ELEVAÇÕES E FORROS	4,61	41.962,78	1,32	12.063,78	3,29	29.899,00						
				28,75%		71,25%							
01.01.010.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo	0,77	7.020,37	0,77	7.020,37								
				100,00%	1/30								
01.01.010.002	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	1,6	14.582,17			1,60	14.582,17						
						100,00%	1/30						
01.01.010.002	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis),	1,4	12.769,12			1,40	12.769,12						
						100,00%	1/30						
01.01.010.002	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	0,28	2.547,71			0,28	2.547,71						
						100,00%	1/30						
01.01.010.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,1	875,67	0,10	875,67								
				100,00%	1/30								
01.01.010.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,46	4.167,74	0,46	4.167,74								
				100,00%	1/30								
01.01.010.003	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,39	12.807,86	0,42	3.842,37	0,97	8.965,49						
				30,00%		70,00%							
01.01.010.003	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,2	1.850,80	0,06	555,24	0,14	1.295,56						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	0,09	815,50	0,03	244,65	0,06	570,85						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	0,08	751,30	0,02	225,39	0,06	525,91						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	0,13	1.219,80	0,04	365,94	0,09	853,86						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.003	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,07	630,42	0,02	189,13	0,05	441,29						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,06	574,50	0,02	172,35	0,04	402,15						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,05	457,20	0,02	137,16	0,03	320,04						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,06	516,96	0,02	155,09	0,04	361,87						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,04	405,72	0,01	121,72	0,03	284,00						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,01	62,96		18,89	0,01	44,07						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.01.010.003	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,01	97,98		29,39	0,01	68,59						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.01.010.003	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	0,01	123,44		37,03	0,01	86,41						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.01.010.003	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0,05	414,40	0,01	124,32	0,04	290,08						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	0,08	716,64	0,02	214,99	0,06	501,65						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,06	521,56	0,02	156,47	0,04	365,09						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,11	1.037,40	0,03	311,22	0,08	726,18						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto	0	44,76		13,43		31,33						
				30,00%		70,00%							
01.01.010.003	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	0,02	211,20	0,01	63,36	0,01	147,84						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -	0,02	163,92	0,01	49,18	0,01	114,74						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0	13,00		3,90		9,10						
				30,00%		70,00%							
01.01.010.003	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,04	390,00	0,01	117,00	0,03	273,00						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.003	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	0,04	346,80	0,01	104,04	0,03	242,76						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	0,01	52,68		15,80	0,01	36,88						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.01.010.003	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	0,02	188,58	0,01	56,57	0,01	132,01						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.003	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	0,01	136,02		40,81	0,01	95,21						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.01.010.003	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	0,12	1.064,32	0,04	319,30	0,08	745,02						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.01.010.004	<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>	3,77	34.408,88			3,77	34.408,88						
						100,00%							
01.01.010.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,36	3.325,27			0,36	3.325,27						
						100,00%	1/30						
01.01.010.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou	0,56	5.102,45			0,56	5.102,45						
						100,00%	1/30						
01.01.010.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento brilho bold, pointer, linha neutra classico cru ou similar,	2,57	23.398,29			2,57	23.398,29						
						100,00%	1/30						
01.01.010.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	0,28	2.582,87			0,28	2.582,87						
						100,00%	1/30						
01.01.010.005	<b>ESQUADRIAS, LOUÇAS E METAIS</b>	3,74	34.170,08			0,79	7.164,64	2,95	27.005,44				
						20,97%		79,03%					
01.01.010.005	Reassentamento de esquadria de alumínio e vidro	0,03	248,40			0,03	248,40						
						100,00%	1/30						
01.01.010.005	Revisão de esquadrias de alumínio	0,11	1.036,44			0,11	1.036,44						
						100,00%	1/30						
01.01.010.005	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	0,64	5.879,80			0,64	5.879,80						
						100,00%	1/30						
01.01.010.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e	0,08	763,78					0,08	763,78				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive	0,37	3.373,68					0,37	3.373,68				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Torneira para lavatório em banheiro PCD, com bica baixa, alavanca, automática, fornecimento e instalação	0,09	831,52					0,09	831,52				
								100,00%	1/30				

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.005	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável	0,71	6.431,64					0,71	6.431,64				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável	0,48	4.399,36					0,48	4.399,36				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,23	2.115,16					0,23	2.115,16				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,19	1.705,40					0,19	1.705,40				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,39	3.545,92					0,39	3.545,92				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Reassentamento de vaso sanitário/mictório	0,03	249,30					0,03	249,30				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	0,12	1.139,76					0,12	1.139,76				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de	0,21	1.897,56					0,21	1.897,56				
								100,00%	1/30				
01.01.010.005	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,06	552,36					0,06	552,36				
								100,00%	1/30				
<b>01.01.010.006</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	0,59	5.374,32	0,59	5.374,32								
				100,00%									
01.01.010.006	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,11	962,36	0,11	962,36								
				100,00%	1/30								
01.01.010.006	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	0,46	4.226,00	0,46	4.226,00								
				100,00%	1/30								
01.01.010.006	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,01	129,76	0,01	129,76								
				100,00%	1/30								
01.01.010.006	Reinstalação de interruptores e tomadas	0,01	56,20	0,01	56,20								
				100,00%	1/30								
<b>01.01.011</b>	<b>DIVERSOS</b>	2,66	24.302,38	0,09	795,00	0,34	3.059,68	0,84	7.650,38	0,09	795,00	1,30	12.002,32
				3,27%		12,59%		31,48%		3,27%		49,39%	
01.01.011.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,14	1.235,74					0,14	1.235,74				
								100,00%	1/30				
01.01.011.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,08	768,61					0,08	768,61				
								100,00%	1/30				



MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.011.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento brilho bold, pointer, linha neutra classico cru ou similiar,	0,53	4.851,03					0,53	4.851,03				
								100,00%	1/30				
01.01.011.004	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0	18,90				18,90						
						100,00%							
01.01.011.005	Porta em madeira compensada (Canela), lisa, semi-ôca, 80 x 210 cm, uma folha, tipo vai-vem, com visor(50x60cm) em vidro temperado 6 mm,	0,25	2.245,78			0,25	2.245,78						
						100,00%	1/30						
01.01.011.006	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	0,29	2.619,54									0,29	2.619,54
												100,00%	1/30
01.01.011.007	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	0,05	460,74									0,05	460,74
												100,00%	1/30
01.01.011.008	Placas de forro de PVC, 125 x 62,5 x 1 cm, cor branco gelo, marca medabil ou similar, fornecimento	0,38	3.508,00									0,38	3.508,00
												100,00%	1/30
01.01.011.009	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0	18,90										18,90
												100,00%	
01.01.011.010	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	0,15	1.373,15									0,15	1.373,15
												100,00%	1/30
01.01.011.011	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	0,03	286,99									0,03	286,99
												100,00%	1/30
01.01.011.012	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,44	3.975,00	0,09	795,00	0,09	795,00	0,09	795,00	0,09	795,00	0,08	795,00
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.011.013	Limpeza geral	0,32	2.940,00									0,32	2.940,00
												100,00%	1/30
<b>01.02</b>	<b>FÓRUM DES. ALOÍSIO DE ABREU LIMA</b>	0,76	6.907,26	0,33	3.012,92	0,43	3.894,34						
				43,62%		56,38%							
<b>01.02.001</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	0,61	5.538,38	0,33	3.012,92	0,28	2.525,46						
				54,40%		45,60%							
01.02.001.001	Demolição de reboco	0,02	207,36	0,02	207,36								
				100,00%	1/30								
01.02.001.002	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref:	0,12	1.067,33	0,12	1.067,33								
				100,00%	1/30								
01.02.001.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	0,06	546,22	0,06	546,22								
				100,00%	1/30								
01.02.001.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,02	188,24	0,02	188,24								
				100,00%	1/30								

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.001.005	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,08	761,11	0,08	761,11								
				100,00%	1/30								
01.02.001.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e	0,03	242,66	0,03	242,66								
				100,00%	1/30								
01.02.001.007	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,28	2.525,46			0,28	2.525,46						
						100,00%	1/30						
<b>01.02.002</b>	<b>FACHADA</b>	0,15	1.368,88			0,15	1.368,88						
						100,00%							
01.02.002.001	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	0	19,84				19,84						
						100,00%							
01.02.002.002	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0	4,24				4,24						
						100,00%							
01.02.002.003	Refletor LED SMD colorido, RGB, com memória, 100W, bivolt, com ângulo de abertura 120° ou maior, grau de proteção IP67 ou superior, com	0,15	1.344,80			0,15	1.344,80						
						100,00%	1/30						
<b>01.03</b>	<b>AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL</b>	8,05	73.304,60	0,61	5.559,77	0,37	3.416,06	3,34	30.486,06	2,28	20.791,08	1,45	13.051,63
				7,58%		4,66%		41,59%		28,36%		17,81%	
<b>01.03.001</b>	<b>MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	0,82	7.488,00	0,16	1.497,60	0,16	1.497,60	0,16	1.497,60	0,16	1.497,60	0,18	1.497,60
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.03.001.001	Deslocamento de equipe	0,82	7.488,00	0,16	1.497,60	0,16	1.497,60	0,16	1.497,60	0,16	1.497,60	0,18	1.497,60
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
<b>01.03.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	0,99	8.996,98					0,99	8.996,98				
								100,00%					
01.03.002.001	Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,09	831,10					0,09	831,10				
								100,00%	1/30				
01.03.002.002	Demolição de reboco	0,01	76,36					0,01	76,36				
								100,00%	1/30				
01.03.002.003	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliéster resinada, malha 2x2mm, ref:	0,04	393,02					0,04	393,02				
								100,00%	1/30				
01.03.002.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	0,03	266,33					0,03	266,33				
								100,00%	1/30				
01.03.002.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,1	905,82					0,10	905,82				
								100,00%	1/30				
01.03.002.006	Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm	0,02	146,19					0,02	146,19				
								100,00%	1/30				

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.002.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com	0,59	5.398,96					0,59	5.398,96				
								100,00%	1/30				
01.03.002.008	Rodapé em granito cinza andorinha, polido, h=5 cm, fornecimento e instalação	0,11	979,20					0,11	979,20				
								100,00%	1/30				
<b>01.03.003</b>	<b>ÁREA EXTERNA</b>	0,19	1.718,68	0,10	882,92	0,09	835,76						
				51,37%		48,63%							
01.03.003.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0	3,67		3,67								
				100,00%									
01.03.003.002	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	0	7,73		7,73								
				100,00%									
01.03.003.003	Pavimentação em concreto, feito na obra, lançado e adensado, não armado, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm,	0,02	173,53	0,02	173,53								
				100,00%	1/30								
01.03.003.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	0,02	175,72	0,02	175,72								
				100,00%	1/30								
01.03.003.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	87,32	0,01	87,32								
				100,00%	1/30								
01.03.003.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	16,38		16,38								
				100,00%									
01.03.003.007	Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii	0,05	418,57	0,05	418,57								
				100,00%	1/30								
01.03.003.008	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras	0,09	835,76			0,09	835,76						
						100,00%	1/30						
<b>01.03.004</b>	<b>COBERTURA</b>	0,14	1.406,86	0,14	1.406,86								
				100,00%									
01.03.004.001	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	0	33,72		33,72								
				100,00%									
01.03.004.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo	0,03	315,17	0,03	315,17								
				100,00%	1/30								
01.03.004.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	45,05		45,05								
				100,00%									
01.03.004.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,03	259,11	0,03	259,11								
				100,00%	1/30								
01.03.004.005	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	0	31,05		31,05								
				100,00%									

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.004.006	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	0,08	722,76	0,08	722,76								
				100,00%	1/30								
<b>01.03.005</b>	<b>NOVA SALA DA CHEFIA</b>	0,11	923,70			0,11	923,70						
						100,00%							
01.03.005.001	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	0	25,92				25,92						
						100,00%							
01.03.005.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	0,01	62,08			0,01	62,08						
						100,00%	1/30						
01.03.005.003	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	0,01	59,44			0,01	59,44						
						100,00%	1/30						
01.03.005.004	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12),	0,06	536,44			0,06	536,44						
						100,00%	1/30						
01.03.005.005	Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	0,02	145,60			0,02	145,60						
						100,00%	1/30						
01.03.005.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,01	94,22			0,01	94,22						
						100,00%	1/30						
<b>01.03.006</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>	0,96	8.804,36					0,62	5.676,58	0,34	3.127,78		
								64,47%		35,53%			
01.03.006.001	Remoção de luminária	0,04	328,90					0,04	328,90				
								100,00%	1/30				
01.03.006.002	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e	0,12	1.127,56					0,12	1.127,56				
								100,00%	1/30				
01.03.006.003	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	0,46	4.213,92					0,46	4.213,92				
								100,00%	1/30				
01.03.006.004	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	0	6,20						6,20				
								100,00%					
01.03.006.005	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	0	32,40								32,40		
										100,00%			
01.03.006.006	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive cabeamento	0,2	1.857,30							0,20	1.857,30		
										100,00%	1/30		
01.03.006.007	Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	0,02	182,00							0,02	182,00		
										100,00%	1/30		
01.03.006.008	Luminária arandela tipo tartaruga, em alumínio, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	0,06	522,16							0,06	522,16		
										100,00%	1/30		

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.006.009	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	0,04	332,12							0,04	332,12		
										100,00%	1/30		
01.03.006.010	Revisão de ponto de luz	0,02	201,80							0,02	201,80		
										100,00%	1/30		
<b>01.03.007</b>	<b>SINALIZAÇÃO - ACESSIBILIDADE</b>	0,94	8.410,34					0,41	3.720,69	0,53	4.689,65		
								44,24%		55,76%			
01.03.007.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado.	0,15	1.322,37					0,15	1.322,37				
								100,00%	1/30				
01.03.007.002	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica	0	17,84						17,84				
								100,00%					
01.03.007.003	Placa de sinalização tátil em braile 20x9 cm	0,16	1.422,08					0,16	1.422,08				
								100,00%	1/30				
01.03.007.004	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	130,66					0,01	130,66				
								100,00%	1/30				
01.03.007.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,01	121,76						36,53	0,01	85,23		
								30,00%		70,00%	1/30		
01.03.007.006	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	0,17	1.509,28					0,05	452,78	0,12	1.056,50		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.03.007.007	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, fornecimento e instalação	0,12	1.128,09					0,04	338,43	0,08	789,66		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.03.007.008	Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm	0,03	250,84							0,03	250,84		
										100,00%	1/30		
01.03.007.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,02	138,09							0,02	138,09		
										100,00%	1/30		
01.03.007.010	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,05	426,35							0,05	426,35		
										100,00%	1/30		
01.03.007.011	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,1	886,48							0,10	886,48		
										100,00%	1/30		
01.03.007.012	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	0,12	1.056,50							0,12	1.056,50		
										100,00%	1/30		
<b>01.03.008</b>	<b>PINTURA</b>	2,34	21.359,89							1,24	11.317,05	1,10	10.042,84
										52,98%		47,02%	
01.03.008.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,08	697,11							0,08	697,11		
										100,00%	1/30		

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.008.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,06	577,08							0,06	577,08		
										100,00%	1/30		
01.03.008.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre parede	0,06	503,60							0,03	251,80	0,03	251,80
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	0,94	8.594,72							0,47	4.297,36	0,47	4.297,36
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,04	374,00							0,02	187,00	0,02	187,00
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.006	Aplicação de 01 demão de textura acrilica	0,04	371,20							0,02	185,60	0,02	185,60
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,43	3.938,23							0,22	1.969,12	0,21	1.969,11
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.008	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	0,07	625,35							0,03	312,68	0,04	312,67
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.009	Pintura de acabamento com a aplicação de 2 demãos de verniz Polikol sobre superfícies de madeira	0,17	1.545,20							0,08	772,60	0,09	772,60
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,2	1.813,90							0,10	906,95	0,10	906,95
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.011	Tratamento em superfície metálica com escovação e lixamento elétrico	0,06	579,50							0,03	289,75	0,03	289,75
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.012	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,05	490,50							0,03	245,25	0,02	245,25
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.03.008.013	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,14	1.249,50							0,07	624,75	0,07	624,75
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
<b>01.03.009</b>	<b>DIVERSOS</b>	1,56	14.195,79	0,19	1.772,39	0,02	159,00	1,16	10.594,21	0,02	159,00	0,17	1.511,19
				12,49%		1,12%		74,63%		1,12%		10,64%	
01.03.009.001	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	0	25,00		25,00								
				100,00%									
01.03.009.002	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	0,02	143,58	0,02	143,58								
				100,00%	1/30								
01.03.009.003	Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda	0,98	8.898,78					0,98	8.898,78				
								100,00%	1/30				
01.03.009.004	Guarda-corpo para escada marinheiro, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada	0,06	548,40					0,06	548,40				
								100,00%	1/30				

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.009.005	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	0,06	583,19					0,06	583,19				
								100,00%	1/30				
01.03.009.006	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0	18,00		18,00								
				100,00%									
01.03.009.007	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	0,16	1.426,81	0,16	1.426,81								
				100,00%	1/30								
01.03.009.008	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,08	721,56									0,08	721,56
												100,00%	1/30
01.03.009.009	Ponto de tomada 3p para cortina de ar, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive disjuntor e aterramento	0,04	404,84					0,04	404,84				
								100,00%	1/30				
01.03.009.010	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,09	795,00	0,02	159,00	0,02	159,00	0,02	159,00	0,02	159,00	0,01	159,00
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.03.009.011	Limpeza geral	0,07	630,63									0,07	630,63
												100,00%	1/30
<b>01.04</b>	<b>CAPELA - 5ª ZONA ELEITORAL</b>	17,63	160.516,68	1,84	16.777,52	3,85	35.100,70	5,35	48.775,29	3,15	28.744,77	3,44	31.118,40
				10,45%		21,87%		30,39%		17,91%		19,38%	
<b>01.04.001</b>	<b>MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	0,73	6.618,42	0,15	1.323,68	0,15	1.323,68	0,15	1.323,68	0,15	1.323,68	0,13	1.323,70
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.04.001.001	Deslocamento de equipe	0,53	4.792,32	0,11	958,46	0,11	958,46	0,11	958,46	0,11	958,46	0,09	958,48
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.04.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,2	1.826,10	0,04	365,22	0,04	365,22	0,04	365,22	0,04	365,22	0,04	365,22
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
<b>01.04.002</b>	<b>COBERTURA</b>	2,95	26.778,97	1,52	13.905,22	1,43	12.873,75						
				51,93%		48,07%							
01.04.002.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	3,06		3,06								
				100,00%									
01.04.002.002	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	0,01	45,92	0,01	45,92								
				100,00%	1/30								
01.04.002.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	9,83		9,83								
				100,00%									
01.04.002.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	52,39	0,01	52,39								
				100,00%	1/30								
01.04.002.005	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	0,23	2.059,94	0,23	2.059,94								
				100,00%	1/30								

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.002.006	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	1,29	11.734,08	1,29	11.734,08								
				100,00%	1/30								
01.04.002.007	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,07	632,25			0,07	632,25						
						100,00%	1/30						
01.04.002.008	Demolição de rufo de concreto	0,01	135,25			0,01	135,25						
						100,00%	1/30						
01.04.002.009	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	0,13	1.191,50			0,13	1.191,50						
						100,00%	1/30						
01.04.002.010	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	1,2	10.914,75			1,20	10.914,75						
						100,00%	1/30						
<b>01.04.003</b>	<b>FACHADA - VIDRO TEMPERADO</b>	6,19	56.510,20			1,86	16.953,06	4,33	39.557,14				
						30,00%		70,00%					
01.04.003.001	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	0,46	4.196,16			0,14	1.258,85	0,32	2.937,31				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.04.003.002	Remoção de vidro temperado	0,06	580,53			0,02	174,16	0,04	406,37				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.04.003.003	Desmontagem de porta de vidro	0,01	53,62				16,09	0,01	37,53				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.04.003.004	Remoção de mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado	0	37,60				11,28		26,32				
						30,00%		70,00%					
01.04.003.005	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	0,01	103,58				31,07	0,01	72,51				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.04.003.006	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 3"	0,43	3.934,80			0,13	1.180,44	0,30	2.754,36				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.04.003.007	Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens - Rev 01_10/2021	4,29	39.120,68			1,29	11.736,20	3,00	27.384,48				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.04.003.008	Porta de vidro temperado 10 mm, fumê, incluso mola hidráulica e puxador, fornecimento e instalação	0,93	8.483,23			0,28	2.544,97	0,65	5.938,26				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
<b>01.04.004</b>	<b>BANHEIROS</b>	0,21	1.994,26							0,21	1.994,26		
										100,00%			
01.04.004.001	Remoção e instalação de caixa acoplada para vaso sanitário, com fornecimento de caixa acoplada nova	0,04	355,57							0,04	355,57		
										100,00%	1/30		
01.04.004.002	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de	0,1	948,78							0,10	948,78		
										100,00%	1/30		



MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.004.003	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	0,06	569,88							0,06	569,88		
										100,00%	1/30		
01.04.004.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0	15,22								15,22		
										100,00%			
01.04.004.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10030 ou similar, aplicado com argamassa industrializada	0,01	104,81							0,01	104,81		
										100,00%	1/30		
<b>01.04.005</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	0,13	1.106,47	0,13	1.106,47								
				100,00%									
01.04.005.001	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	0,02	170,32	0,02	170,32								
				100,00%	1/30								
01.04.005.002	Demolição de reboco	0	43,20		43,20								
				100,00%									
01.04.005.003	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref:	0,02	166,77	0,02	166,77								
				100,00%	1/30								
01.04.005.004	Correção de trinca com tela de aço	0,01	116,90	0,01	116,90								
				100,00%	1/30								
01.04.005.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	0,02	150,68	0,02	150,68								
				100,00%	1/30								
01.04.005.006	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0	1,80		1,80								
				100,00%									
01.04.005.007	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	3,06		3,06								
				100,00%									
01.04.005.008	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	0,01	45,92	0,01	45,92								
				100,00%	1/30								
01.04.005.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	9,83		9,83								
				100,00%									
01.04.005.010	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	52,39	0,01	52,39								
				100,00%	1/30								
01.04.005.011	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	0,04	345,60	0,04	345,60								
				100,00%	1/30								
<b>01.04.006</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	0,39	3.632,21			0,39	3.632,21						
						100,00%							
01.04.006.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	121,51			0,01	121,51						
						100,00%	1/30						

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.006.002	Pavimentação em concreto, feito na obra, lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm,	0,12	1.120,74			0,12	1.120,74						
						100,00%	1/30						
01.04.006.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	0,01	121,73			0,01	121,73						
						100,00%	1/30						
01.04.006.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	0,25	2.268,23			0,25	2.268,23						
						100,00%	1/30						
<b>01.04.007</b>	<b>SINALIZAÇÃO - ACESSIBILIDADE</b>	1,15	10.337,34	0,01	124,15					0,37	3.383,07	0,77	6.830,12
				1,20%						32,73%		66,07%	
01.04.007.001	Placa de sinalização tátil em braile 20x9 cm	0,25	2.310,88									0,25	2.310,88
												100,00%	1/30
01.04.007.002	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,03	257,40									0,03	257,40
												100,00%	1/30
01.04.007.003	Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm	0,03	250,84									0,03	250,84
												100,00%	1/30
01.04.007.004	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e	0,03	281,52									0,03	281,52
												100,00%	1/30
01.04.007.005	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica	0	17,84										17,84
												100,00%	
01.04.007.006	Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A	0,03	308,97									0,03	308,97
												100,00%	1/30
01.04.007.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	0,15	1.322,37									0,15	1.322,37
												100,00%	1/30
01.04.007.008	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,06	528,79							0,06	528,79		
										100,00%	1/30		
01.04.007.009	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,05	426,35							0,05	426,35		
										100,00%	1/30		
01.04.007.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,02	138,09							0,02	138,09		
										100,00%	1/30		
01.04.007.011	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	0,01	70,38									0,01	70,38
												100,00%	1/30
01.04.007.012	Batente em madeira de lei l = 18cm (caixão), para portas com largura até 1,00m e altura até 2.50 m, incluindo 02 jogos de alizar	0,08	705,48									0,08	705,48
												100,00%	1/30
01.04.007.013	Reinstalação de porta de madeira	0,01	71,12									0,01	71,12
												100,00%	1/30

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.007.014	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af 09/2023	0	26,13		26,13								
				100,00%									
01.04.007.015	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,01	98,02	0,01	98,02								
				100,00%	1/30								
01.04.007.016	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	0,13	1.214,97							0,07	607,49	0,06	607,48
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.007.017	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, fornecimento e instalação	0,14	1.251,69							0,07	625,85	0,07	625,84
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.007.018	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	0,12	1.056,50							0,12	1.056,50		
										100,00%	1/30		
<b>01.04.008</b>	<b>PINTURA</b>	5,03	45.890,20					0,49	4.449,53	2,27	20.720,35	2,27	20.720,32
								9,70%		45,15%		45,15%	
01.04.008.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,39	3.569,45					0,39	3.569,45				
								100,00%	1/30				
01.04.008.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,1	880,08					0,10	880,08				
								100,00%	1/30				
01.04.008.003	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	0,04	399,60							0,02	199,80	0,02	199,80
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,09	851,88							0,05	425,94	0,04	425,94
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre parede	0,11	1.007,20							0,06	503,60	0,05	503,60
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,38	12.626,57							0,69	6.313,29	0,69	6.313,28
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.007	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,06	561,00							0,03	280,50	0,03	280,50
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.008	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,05	464,00							0,03	232,00	0,02	232,00
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,36	12.401,51							0,68	6.200,76	0,68	6.200,75
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.010	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	0,13	1.170,50							0,06	585,25	0,07	585,25
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.011	Tratamento em superfície metálica com escovação e lixamento elétrico	0,33	2.987,67							0,16	1.493,84	0,17	1.493,83
										50,00%	1/30	50,00%	1/30

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.008.012	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,28	2.528,82							0,14	1.264,41	0,14	1.264,41
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.008.013	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,71	6.441,92							0,35	3.220,96	0,36	3.220,96
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
<b>01.04.009</b>	<b>DIVERSOS</b>	0,85	7.648,61	0,03	318,00	0,03	318,00	0,38	3.444,94	0,15	1.323,41	0,26	2.244,26
				4,16%		4,16%		45,04%		17,30%		29,34%	
01.04.009.001	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0,01	77,22					0,01	77,22				
								100,00%	1/30				
01.04.009.002	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,08	721,56					0,08	721,56				
								100,00%	1/30				
01.04.009.003	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,13	1.146,48									0,13	1.146,48
												100,00%	1/30
01.04.009.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0	30,44								30,44		
										100,00%			
01.04.009.005	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,03	281,32							0,03	281,32		
										100,00%	1/30		
01.04.009.006	Revisão de esquadria de madeira	0,03	244,93							0,03	244,93		
										100,00%	1/30		
01.04.009.007	Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. af_01/2021	0	19,82								19,82		
										100,00%			
01.04.009.008	Instalação de vidro liso fume, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps	0,05	428,90							0,05	428,90		
										100,00%	1/30		
01.04.009.009	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda	0,2	1.779,76					0,20	1.779,76				
								100,00%	1/30				
01.04.009.010	Guarda-corpo para escada marinho, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada	0,06	548,40					0,06	548,40				
								100,00%	1/30				
01.04.009.011	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,17	1.590,00	0,03	318,00	0,03	318,00	0,03	318,00	0,03	318,00	0,05	318,00
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.04.009.012	Limpeza geral	0,09	779,78									0,09	779,78
												100,00%	1/30
<b>01.05</b>	<b>MARUIM - 14ª ZONA ELEITORAL</b>	21,58	197.201,39	2,19	19.964,45	4,97	45.316,81	6,00	54.733,80	4,71	42.976,96	3,71	34.209,37
				10,12%		22,98%		27,76%		21,79%		17,35%	
<b>01.05.001</b>	<b>MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	0,46	4.147,38	0,09	829,48	0,09	829,48	0,09	829,48	0,09	829,48	0,10	829,46
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.001.001	Deslocamento de equipe	0,26	2.321,28	0,05	464,26	0,05	464,26	0,05	464,26	0,05	464,26	0,06	464,24
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.05.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,2	1.826,10	0,04	365,22	0,04	365,22	0,04	365,22	0,04	365,22	0,04	365,22
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.05.002	ALVENARIA	8,98	81.946,97	0,19	1.747,25	3,01	27.488,50	4,94	45.074,86	0,84	7.636,36		
				2,13%		33,54%		55,00%		9,33%			
01.05.002.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	0,19	1.747,25	0,19	1.747,25								
				100,00%	1/30								
01.05.002.002	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e	6,03	54.976,99			3,01	27.488,50	3,02	27.488,49				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.05.002.003	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,1	943,26					0,10	943,26				
								100,00%	1/30				
01.05.002.004	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cinta superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/	0,99	9.006,75					0,99	9.006,75				
								100,00%	1/30				
01.05.002.005	Aterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com areia para aterro. af_08/2023	0,52	4.763,60					0,26	2.381,80	0,26	2.381,80		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.002.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	1,15	10.509,12					0,58	5.254,56	0,57	5.254,56		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.003	REPARO ALVENARIA/PILAR	0,08	765,69			0,08	765,69						
						100,00%							
01.05.003.001	Demolição de reboco	0	43,20				43,20						
						100,00%							
01.05.003.002	Correção de trinca com tela de aço	0,05	467,60			0,05	467,60						
						100,00%	1/30						
01.05.003.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,01	116,94			0,01	116,94						
						100,00%	1/30						
01.05.003.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,01	47,11			0,01	47,11						
						100,00%	1/30						
01.05.003.005	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0	20,79				20,79						
						100,00%							
01.05.003.006	Tratamento em superfície metálica com escovação e lixamento elétrico	0	1,74				1,74						
						100,00%							
01.05.003.007	Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos	0	4,65				4,65						
						100,00%							

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.003.008	Graute fgk=15 mpa; traço 1:2,2:2,5:0,3 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400	0,01	63,66			0,01	63,66						
						100,00%	1/30						
01.05.004	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,09	819,59	0,09	819,59								
					100,00%								
01.05.004.001	Demolição de reboco	0,01	83,16	0,01	83,16								
					100,00%	1/30							
01.05.004.002	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref:	0,05	428,04	0,05	428,04								
					100,00%	1/30							
01.05.004.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,03	308,39	0,03	308,39								
					100,00%	1/30							
01.05.005	ADAPTAÇÃO DOS SANITÁRIOS - ACESSIBILIDADE	4,19	38.640,91	1,66	15.111,81	1,64	14.938,14	0,89	8.590,96				
					39,11%		38,66%		22,23%				
01.05.005.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	0,03	309,69	0,03	309,69								
					100,00%	1/30							
01.05.005.001	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	0,01	100,00	0,01	100,00								
					100,00%	1/30							
01.05.005.001	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	0,1	900,00	0,10	900,00								
					100,00%	1/30							
01.05.005.001	Remoção de divisória de granito (ou mármore)	0,02	193,17	0,02	193,17								
					100,00%	1/30							
01.05.005.001	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	0	29,54		29,54								
					100,00%								
01.05.005.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	7,65		7,65								
					100,00%								
01.05.005.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	82,01	0,01	82,01								
					100,00%	1/30							
01.05.005.001	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm e esp=15cm	0,12	1.056,24	0,12	1.056,24								
					100,00%	1/30							
01.05.005.001	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,5	4.543,57	0,50	4.543,57								
					100,00%								
01.05.005.001	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	0,02	164,60	0,02	164,60								
					100,00%	1/30							
01.05.005.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,19	1.700,67	0,19	1.700,67								
					100,00%	1/30							

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.005.002	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,34	3.494,73	0,11	1.048,43	0,23	2.446,30						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.002	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,02	225,15	0,01	67,55	0,01	157,60						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0	34,47		10,34		24,13						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.002	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,01	80,01		24,00	0,01	56,01						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.05.005.002	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,06	528,80	0,02	158,64	0,04	370,16						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,01	67,62		20,29	0,01	47,33						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.05.005.002	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0,02	207,20	0,01	62,16	0,01	145,04						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto	0,02	170,07	0,01	51,02	0,01	119,05						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,01	120,36		36,11	0,01	84,25						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.05.005.002	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,04	339,15	0,01	101,75	0,03	237,40						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto	0	33,57		10,07		23,50						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.002	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	0,01	79,20		23,76	0,01	55,44						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.05.005.002	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -	0	40,98		12,29		28,69						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.002	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0	6,50		1,95		4,55						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.002	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,01	117,00		35,10	0,01	81,90						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.05.005.002	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	0,01	115,60		34,68	0,01	80,92						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.05.005.002	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0	13,17		3,95		9,22						
				30,00%		70,00%							

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.005.002	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,01	67,35		20,21	0,01	47,14						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.05.005.002	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	0	22,67		6,80		15,87						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.002	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de	0,02	222,81	0,01	66,84	0,01	155,97						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	0	26,16		7,85		18,31						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	0,01	116,50		34,95	0,01	81,55						
				30,00%		70,00%	1/30						
01.05.005.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	0,02	204,90	0,01	61,47	0,01	143,43						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	0,04	406,60	0,01	121,98	0,03	284,62						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,02	193,86	0,01	58,16	0,01	135,70						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.05.005.002	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0	22,93		6,88		16,05						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.002	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0	32,10		9,63		22,47						
				30,00%		70,00%							
01.05.005.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,16	1.488,52			0,16	1.488,52						
						100,00%	1/30						
01.05.005.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou	0,17	1.560,04			0,17	1.560,04						
						100,00%	1/30						
01.05.005.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento brilho bold, pointer, linha neutra classico cru ou simililar,	0,84	7.655,98			0,84	7.655,98						
						100,00%	1/30						
01.05.005.003	<b>ELEVAÇÕES, PINTURAS E REVESTIMENTOS</b>	2,31	21.174,42	1,04	9.519,81	1,27	11.654,61						
				44,96%		55,04%							
01.05.005.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo	0,1	906,11	0,10	906,11								
				100,00%	1/30								
01.05.005.003	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	0,11	1.040,21	0,11	1.040,21								
				100,00%	1/30								
01.05.005.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,1	950,07			0,10	950,07						
						100,00%	1/30						



MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.005.003	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	0,76	6.922,55	0,76	6.922,55								
				100,00%	1/30								
01.05.005.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	113,02	0,01	113,02								
				100,00%	1/30								
01.05.005.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,06	537,92	0,06	537,92								
				100,00%	1/30								
01.05.005.004	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	0,32	2.939,90					0,32	2.939,90				
								100,00%	1/30				
<b>01.05.005.004</b>	<b>ESQUADRIAS, LOUÇAS E METAIS</b>	0,95	8.590,96					0,95	8.590,96				
								100,00%					
01.05.005.004	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e	0,19	1.718,50					0,19	1.718,50				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive	0,09	843,42					0,09	843,42				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem fuco frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia	0,1	903,08					0,10	903,08				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	0,04	332,61					0,04	332,61				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,06	528,79					0,06	528,79				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Torneira para lavatório em banheiro PCD, com bica baixa, alavanca, automática, fornecimento e instalação	0,02	207,88					0,02	207,88				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,06	547,98					0,06	547,98				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,03	273,99					0,03	273,99				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,02	138,09					0,02	138,09				
								100,00%	1/30				
01.05.005.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	0,02	156,72					0,02	156,72				
								100,00%	1/30				
<b>01.05.005.005</b>	<b>DIVERSOS</b>	0,09	837,23			0,09	837,23						
						100,00%							
01.05.005.005	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e	0,03	281,89			0,03	281,89						
						100,00%	1/30						

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.005.005	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	0	32,44				32,44						
						100,00%							
01.05.005.005	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	0,03	282,31			0,03	282,31						
						100,00%	1/30						
01.05.005.005	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,03	240,59			0,03	240,59						
						100,00%	1/30						
<b>01.05.006</b>	<b>SINALIZAÇÃO - ACESSIBILIDADE</b>	1,11	10.094,70			0,12	1.056,50			0,33	3.042,16	0,66	5.996,04
						10,47%				30,14%		59,39%	
01.05.006.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	52,26							0,01	52,26		
										100,00%	1/30		
01.05.006.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,02	205,47							0,02	205,47		
										100,00%	1/30		
01.05.006.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	0,28	2.546,91							0,08	764,07	0,20	1.782,84
										30,00%	1/30	70,00%	1/30
01.05.006.004	Remoção de piso emborrachado	0	28,60								28,60		
										100,00%			
01.05.006.005	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, fornecimento e instalação	0,24	2.171,82							0,07	651,55	0,17	1.520,27
										30,00%	1/30	70,00%	1/30
01.05.006.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	0,15	1.322,37							0,15	1.322,37		
										100,00%	1/30		
01.05.006.007	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica	0	17,84								17,84		
										100,00%			
01.05.006.008	Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm	0,03	250,84									0,03	250,84
												100,00%	1/30
01.05.006.009	Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A	0,03	308,97									0,03	308,97
												100,00%	1/30
01.05.006.010	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	0,12	1.056,50			0,12	1.056,50						
						100,00%	1/30						
01.05.006.010	Placa de sinalização tátil em braile 20x9 cm	0,23	2.133,12									0,23	2.133,12
												100,00%	1/30
<b>01.05.007</b>	<b>PINTURA</b>	6,2	56.569,22							3,32	30.290,51	2,88	26.278,71
										53,55%		46,45%	
01.05.007.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,41	3.744,24							0,41	3.744,24		
										100,00%	1/30		

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.007.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,03	267,50							0,03	267,50		
										100,00%	1/30		
01.05.007.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,08	687,00							0,04	343,50	0,04	343,50
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,11	10.139,32							0,56	5.069,66	0,55	5.069,66
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,08	719,95							0,04	359,98	0,04	359,97
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,97	8.878,00							0,49	4.439,00	0,48	4.439,00
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.007	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	0,11	1.033,26							0,06	516,63	0,05	516,63
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e	0,68	6.174,43							0,34	3.087,22	0,34	3.087,21
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.009	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	0,15	1.402,44							0,08	701,22	0,07	701,22
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.010	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	0,46	4.185,81							0,23	2.092,91	0,23	2.092,90
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	1,84	16.818,20							0,92	8.409,10	0,92	8.409,10
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.012	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	0,06	560,95							0,03	280,48	0,03	280,47
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.013	Tratamento em superfície metálica com escovação e lixamento elétrico	0,05	489,21							0,03	244,61	0,02	244,60
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.014	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,05	414,08							0,02	207,04	0,03	207,04
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05.007.015	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,12	1.054,83							0,06	527,42	0,06	527,41
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
<b>01.05.008</b>	<b>DIVERSOS</b>	0,47	4.216,93	0,16	1.456,32	0,03	238,50	0,03	238,50	0,13	1.178,45	0,12	1.105,16
				34,54%		5,66%		5,66%		27,95%		26,19%	
01.05.008.001	Revisão de esquadrias de alumínio	0,01	71,34	0,01	71,34								
				100,00%	1/30								
01.05.008.002	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0,01	67,78									0,01	67,78
												100,00%	1/30

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.008.003	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0	6,36								6,36		
										100,00%			
01.05.008.004	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e	0,09	845,67							0,09	845,67		
										100,00%	1/30		
01.05.008.005	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,02	140,66									0,02	140,66
												100,00%	1/30
01.05.008.006	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado.	0,01	87,92							0,01	87,92		
										100,00%	1/30		
01.05.008.007	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 40 mm. af_09/2023	0	12,21										12,21
												100,00%	
01.05.008.008	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,13	1.192,50	0,03	238,50	0,03	238,50	0,03	238,50	0,03	238,50	0,01	238,50
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.05.008.009	Limpeza geral	0,07	646,01									0,07	646,01
												100,00%	1/30
01.05.008.010	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,13	1.146,48	0,13	1.146,48								
				100,00%	1/30								
<b>01.06</b>	<b>NOSSA SENHORA DO SOCORRO - 34ª ZONA ELEITORAL</b>	17,04	155.045,39	2,12	19.355,31	3,69	33.647,28	3,06	27.890,97	4,62	42.151,15	3,55	32.000,68
				12,48%		21,70%		17,99%		27,19%		20,64%	
<b>01.06.001</b>	<b>MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	0,13	1.198,08	0,03	239,62	0,03	239,62	0,03	239,62	0,03	239,62	0,01	239,60
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.06.001.001	Deslocamento de equipe	0,13	1.198,08	0,03	239,62	0,03	239,62	0,03	239,62	0,03	239,62	0,01	239,60
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
<b>01.06.002</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE GRADIL</b>	0,48	4.302,33	0,48	4.302,33								
				100,00%									
01.06.002.001	Revisão de esquadria de ferro - portão	0,12	1.063,30	0,12	1.063,30								
				100,00%	1/30								
01.06.002.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	52,26	0,01	52,26								
				100,00%	1/30								
01.06.002.003	Montantes de aço galvanizado em perfil "U" 100x50x3 mm (duplo), fornecimento e chumbamento	0,31	2.840,47	0,31	2.840,47								
				100,00%	1/30								
01.06.002.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,01	64,98	0,01	64,98								
				100,00%	1/30								
01.06.002.005	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização	0,03	281,32	0,03	281,32								
				100,00%	1/30								

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
<b>01.06.003</b>	<b>COPA E DESPENSA</b>	0,76	6.897,96	0,76	6.897,96								
				100,00%									
01.06.003.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,09	831,98	0,09	831,98								
				100,00%	1/30								
01.06.003.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,06	517,48	0,06	517,48								
				100,00%	1/30								
01.06.003.003	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	0,02	188,35	0,02	188,35								
				100,00%	1/30								
01.06.003.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento brilho bold, pointer, linha neutra classico cru ou similiar,	0,59	5.360,15	0,59	5.360,15								
				100,00%	1/30								
<b>01.06.004</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	0,7	6.387,73	0,70	6.387,73								
				100,00%									
01.06.004.001	Demolição de reboco	0,03	264,60	0,03	264,60								
				100,00%	1/30								
01.06.004.002	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliéster resinada, malha 2x2mm, ref:	0,15	1.361,96	0,15	1.361,96								
				100,00%	1/30								
01.06.004.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	0,1	922,92	0,10	922,92								
				100,00%	1/30								
01.06.004.004	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	0,02	164,39	0,02	164,39								
				100,00%	1/30								
01.06.004.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer,	0,33	3.049,41	0,33	3.049,41								
				100,00%	1/30								
01.06.004.006	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	0,07	624,45	0,07	624,45								
				100,00%	1/30								
<b>01.06.005</b>	<b>REPARO EM ALVENARIA</b>	0,29	2.820,67			0,29	2.820,67						
						100,00%							
01.06.005.001	Demolição de reboco	0	43,20				43,20						
						100,00%							
01.06.005.002	Correção de trinca com tela de aço	0,05	467,60			0,05	467,60						
						100,00%	1/30						
01.06.005.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,01	116,94			0,01	116,94						
						100,00%	1/30						
01.06.005.004	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	92,06			0,01	92,06						
						100,00%	1/30						

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.005.005	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cinta superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/	0,16	1.501,13			0,16	1.501,13						
						100,00%	1/30						
01.06.005.006	Tela de aço galvanizado fio 14bwg, com revestimento, malha 3/4"	0,01	123,26			0,01	123,26						
						100,00%	1/30						
01.06.005.007	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	62,37			0,01	62,37						
						100,00%	1/30						
01.06.005.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,03	300,64			0,03	300,64						
						100,00%	1/30						
01.06.005.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	9,83				9,83						
						100,00%							
01.06.005.010	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,01	103,64			0,01	103,64						
						100,00%	1/30						
<b>01.06.006</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>	1,1	10.111,42					1,10	10.111,42				
								100,00%					
01.06.006.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	130,66					0,01	130,66				
								100,00%	1/30				
01.06.006.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c25, acabamento convencional, não armado.	0,09	863,99					0,09	863,99				
								100,00%	1/30				
01.06.006.003	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	0,97	8.824,85					0,97	8.824,85				
								100,00%	1/30				
01.06.006.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	0,03	291,92					0,03	291,92				
								100,00%	1/30				
<b>01.06.007</b>	<b>ADAPTAÇÃO DOS SANITÁRIOS - ACESSIBILIDADE</b>	4,62	42.063,33			3,33	30.348,49	1,29	11.714,84				
						72,15%		27,85%					
<b>01.06.007.001</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	0,36	3.326,24			0,36	3.326,24						
						100,00%							
01.06.007.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	82,01			0,01	82,01						
						100,00%	1/30						
01.06.007.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	0,03	303,70			0,03	303,70						
						100,00%	1/30						
01.06.007.001	Remoção de divisória de granito (ou mármore)	0,02	181,71			0,02	181,71						
						100,00%	1/30						
01.06.007.001	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	0,08	750,00			0,08	750,00						
						100,00%	1/30						

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.007.001	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	0	28,50				28,50						
						100,00%							
01.06.007.001	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	0,02	175,00			0,02	175,00						
						100,00%	1/30						
01.06.007.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	9,79				9,79						
						100,00%							
01.06.007.001	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	0,02	164,60			0,02	164,60						
						100,00%	1/30						
01.06.007.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,18	1.630,93			0,18	1.630,93						
						100,00%	1/30						
<b>01.06.007.002</b>	<b>ELEVAÇÕES, PINTURAS E REVESTIMENTOS</b>	2,86	26.042,21			2,86	26.042,21						
						100,00%							
01.06.007.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo	0,12	1.113,59			0,12	1.113,59						
						100,00%	1/30						
01.06.007.002	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	1,43	12.998,45			1,43	12.998,45						
						100,00%	1/30						
01.06.007.002	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	0,11	1.011,47			0,11	1.011,47						
						100,00%	1/30						
01.06.007.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,1	923,82			0,10	923,82						
						100,00%	1/30						
01.06.007.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,14	1.261,13			0,14	1.261,13						
						100,00%	1/30						
01.06.007.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento brilho bold, pointer, linha neutra classico cru ou similar,	0,7	6.416,81			0,70	6.416,81						
						100,00%	1/30						
01.06.007.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou	0,17	1.516,94			0,17	1.516,94						
						100,00%	1/30						
01.06.007.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,02	138,90			0,02	138,90						
						100,00%	1/30						
01.06.007.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,07	661,10			0,07	661,10						
						100,00%	1/30						
<b>01.06.007.003</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	0,36	3.266,69			0,11	980,04	0,25	2.286,65				
						30,00%		70,00%					
01.06.007.003	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,01	135,09				40,53	0,01	94,56				
						30,00%		70,00%	1/30				

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.007.003	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,06	528,80			0,02	158,64	0,04	370,16				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.06.007.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0	34,47				10,34		24,13				
						30,00%		70,00%					
01.06.007.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,01	45,72				13,72	0,01	32,00				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.06.007.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,01	64,62				19,39	0,01	45,23				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.06.007.003	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,01	67,62				20,29	0,01	47,33				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.06.007.003	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,01	49,59				14,88	0,01	34,71				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.06.007.003	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,01	62,96				18,89	0,01	44,07				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.06.007.003	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0,02	155,40			0,01	46,62	0,01	108,78				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.06.007.003	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto	0,02	170,07			0,01	51,02	0,01	119,05				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.06.007.003	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0,01	120,36				36,11	0,01	84,25				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.06.007.003	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,03	299,25			0,01	89,78	0,02	209,47				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
01.06.007.003	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto	0	33,57				10,07		23,50				
						30,00%		70,00%					
01.06.007.003	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	0,01	79,20				23,76	0,01	55,44				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.06.007.003	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -	0	40,98				12,29		28,69				
						30,00%		70,00%					
01.06.007.003	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0	6,50				1,95		4,55				
						30,00%		70,00%					
01.06.007.003	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,01	68,25				20,48	0,01	47,77				
						30,00%		70,00%	1/30				
01.06.007.003	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	0,01	101,15				30,35	0,01	70,80				
						30,00%		70,00%	1/30				



MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.007.003	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0	13,17				3,95		9,22				
							30,00%		70,00%				
01.06.007.003	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,01	67,35				20,21	0,01	47,14				
							30,00%		70,00%	1/30			
01.06.007.003	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de	0,02	222,81			0,01	66,84	0,01	155,97				
							30,00%	1/30	70,00%	1/30			
01.06.007.003	Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	0	26,16				7,85		18,31				
							30,00%		70,00%				
01.06.007.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	0,02	139,80				41,94	0,02	97,86				
							30,00%		70,00%	1/30			
01.06.007.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	0,03	245,88			0,01	73,76	0,02	172,12				
							30,00%	1/30	70,00%	1/30			
01.06.007.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	0,05	487,92			0,02	146,38	0,03	341,54				
							30,00%	1/30	70,00%	1/30			
01.06.007.004	ESQUADRIAS, LOUÇAS E METAIS	0,95	8.590,96					0,95	8.590,96				
									100,00%				
01.06.007.004	Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e	0,19	1.718,50					0,19	1.718,50				
									100,00%	1/30			
01.06.007.004	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive	0,09	843,42					0,09	843,42				
									100,00%	1/30			
01.06.007.004	Torneira para lavatório em banheiro PCD, com bica baixa, alavanca, automática, fornecimento e instalação	0,02	207,88					0,02	207,88				
									100,00%	1/30			
01.06.007.004	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,06	528,79					0,06	528,79				
									100,00%	1/30			
01.06.007.004	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia	0,1	903,08					0,10	903,08				
									100,00%	1/30			
01.06.007.004	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	0,04	332,61					0,04	332,61				
									100,00%	1/30			
01.06.007.004	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	0,32	2.939,90					0,32	2.939,90				
									100,00%	1/30			
01.06.007.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,06	547,98					0,06	547,98				
									100,00%	1/30			
01.06.007.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,03	273,99					0,03	273,99				
									100,00%	1/30			

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.007.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	0,02	156,72					0,02	156,72				
								100,00%	1/30				
01.06.007.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,02	138,09					0,02	138,09				
								100,00%	1/30				
<b>01.06.007.005</b>	<b>DIVERSOS</b>	0,09	837,23					0,09	837,23				
								100,00%					
01.06.007.005	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	0	32,44						32,44				
								100,00%					
01.06.007.005	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e	0,03	281,89					0,03	281,89				
								100,00%	1/30				
01.06.007.005	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,03	240,59					0,03	240,59				
								100,00%	1/30				
01.06.007.005	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	0,03	282,31					0,03	282,31				
								100,00%	1/30				
<b>01.06.008</b>	<b>SINALIZAÇÃO - ACESSIBILIDADE</b>	1,74	15.801,11					0,12	1.056,50	1,28	11.636,68	0,34	3.107,93
								6,69%		73,64%		19,67%	
01.06.008.001	Placa de sinalização tátil em braile 20x9 cm	0,27	2.488,64									0,27	2.488,64
												100,00%	1/30
01.06.008.002	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,03	257,40							0,03	257,40		
										100,00%	1/30		
01.06.008.003	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e	0,03	281,52							0,03	281,52		
										100,00%	1/30		
01.06.008.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	0,15	1.322,37							0,15	1.322,37		
										100,00%	1/30		
01.06.008.005	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrílica	0,01	59,48									0,01	59,48
												100,00%	1/30
01.06.008.006	Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm	0,03	250,84									0,03	250,84
												100,00%	1/30
01.06.008.007	Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A	0,03	308,97									0,03	308,97
												100,00%	1/30
01.06.008.008	Remoção de piso emborrachado	0	38,16								38,16		
										100,00%			
01.06.008.009	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, fornecimento e instalação	0,52	4.734,06							0,52	4.734,06		
										100,00%	1/30		

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.008.010	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,02	164,61							0,02	164,61		
										100,00%	1/30		
01.06.008.011	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 1 cm	0,04	355,69							0,04	355,69		
										100,00%	1/30		
01.06.008.012	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada	0,37	3.384,87							0,37	3.384,87		
										100,00%	1/30		
01.06.008.013	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	0,12	1.056,50					0,12	1.056,50				
								100,00%	1/30				
01.06.008.013	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	0,12	1.098,00							0,12	1.098,00		
										100,00%	1/30		
<b>01.06.009</b>	<b>PINTURA GERAL</b>	5,98	54.327,32							3,25	29.674,84	2,73	24.652,48
										54,62%		45,38%	
01.06.009.001	Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento	0,52	4.701,34							0,52	4.701,34		
										100,00%	1/30		
01.06.009.002	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	0,04	321,00							0,04	321,00		
										100,00%	1/30		
01.06.009.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,13	1.154,16							0,06	577,08	0,07	577,08
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre parede	0,06	503,60							0,03	251,80	0,03	251,80
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	1,89	17.215,68							0,94	8.607,84	0,95	8.607,84
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,13	1.196,80							0,07	598,40	0,06	598,40
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.007	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	0,04	371,20							0,02	185,60	0,02	185,60
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,82	16.556,54							0,91	8.278,27	0,91	8.278,27
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.009	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	0,14	1.311,28							0,07	655,64	0,07	655,64
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,43	3.955,97							0,22	1.977,99	0,21	1.977,98
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.011	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	0,11	1.009,05							0,06	504,53	0,05	504,52
										50,00%	1/30	50,00%	1/30

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG**

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.009.012	Tratamento em superfície metálica com escovação e lixamento elétrico	0,17	1.506,70							0,08	753,35	0,09	753,35
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.013	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,14	1.275,30							0,07	637,65	0,07	637,65
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06.009.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,36	3.248,70							0,18	1.624,35	0,18	1.624,35
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
<b>01.06.010</b>	<b>DIVERSOS</b>	1,24	11.135,44	0,17	1.527,67	0,03	238,50	0,52	4.768,59	0,07	600,01	0,45	4.000,67
				13,72%		2,14%		42,82%		5,39%		35,93%	
01.06.010.001	Rasgos em alvenaria/laje com serra circular para execução de pingadeira (1x1 cm)	0,01	67,78									0,01	67,78
												100,00%	1/30
01.06.010.002	Revisão de esquadrias de alumínio	0,5	4.530,09					0,50	4.530,09				
								100,00%	1/30				
01.06.010.003	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas / fissuras	0,1	901,95									0,10	901,95
												100,00%	1/30
01.06.010.004	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0	6,36										6,36
												100,00%	
01.06.010.005	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e	0,09	845,67									0,09	845,67
												100,00%	1/30
01.06.010.006	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada	0,07	608,01									0,07	608,01
												100,00%	1/30
01.06.010.007	Aplicação de massa plástica para vedação em mármore/granito	0	40,77		40,77								
				100,00%									
01.06.010.008	Fixação de poste de iluminação para jardim	0,02	148,52									0,02	148,52
												100,00%	1/30
01.06.010.009	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	0	15,91								15,91		
										100,00%			
01.06.010.010	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	0,01	45,92	0,01	45,92								
				100,00%	1/30								
01.06.010.011	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0	8,85		8,85								
				100,00%									
01.06.010.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	47,15	0,01	47,15								
				100,00%	1/30								
01.06.010.013	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	0,04	345,60							0,04	345,60		
										100,00%	1/30		

MANUTENÇÕES 2025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - SEM  
DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG:**  
- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Cod. Empreendimento: 00309

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.010.014	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,13	1.192,50	0,03	238,50	0,03	238,50	0,03	238,50	0,03	238,50	0,01	238,50
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.06.010.015	Limpeza geral	0,13	1.183,88									0,13	1.183,88
												100,00%	1/30
01.06.010.016	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	0,13	1.146,48	0,13	1.146,48								
				100,00%	1/30								
<b>TOTAL SIMPLES ==&gt;</b>		100,00	911.881,49	17,51	159.637,29	22,64	206.468,10	23,89	217.811,59	19,59	178.615,94	16,37	149.348,57
<b>TOTAL ACUMULADO ==&gt;</b>		100,00	911.881,49	17,51	159.637,29	40,15	366.105,39	64,04	583.916,98	83,63	762.532,92	100,00	911.881,49